

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号 大鳥居地区改良（その1）工事
工事地名	熊本県熊本市北区大鳥居町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	285日間	自 令和 7年 4月21日 至 令和 8年 1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 大鳥居地区改良（その１）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	71,361,044		
道路土工	式	1	46,179,285		
掘削工 (ICT)	式	1	1,863,724	掘削 (ICT)	1,100 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し (ルーズ)；	
路体盛土工 (ICT)	式	1	43,072,000	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	12,400 m3
				土材料	16,500 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	283,833	法面整形 (切土部) (ICT)	330 m2
				珪質土、砂及び砂質土、粘性土；	
防草コンクリート	式	1	959,728	張りコンクリート	308 m2
				18-8-25 (20) (高炉) t=5cm；	
地盤改良工	式	1	4,109,986		
固結工	式	1	4,109,986	中層混合処理	484 m3
				改良深度 2m<L≤5m 施工規模 1000m3未満 セメント	
				系固化材 (一般軟弱土用 パウ) 添加量120kg/m3；	
				安定処理	234 m2
				1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 18.	
				6t/100m2 セメント系固化材 (一般軟弱土用 フレコン)；	
擁壁工	式	1	9,361,153		
作業土工	式	1	1,264,472	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
プレキャスト擁壁工	式	1	8,096,681	プレキャスト擁壁	127 m
				1.0mを超え2.0m以下；	
				裏込碎石	13 m3
				再生クラッシュ40～0；	
				止水コンクリート	5 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 大鳥居地区改良（その１）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-25(高炉) ; 天端調整コンクリート 24-12-25(高炉) ;	7 m3
舗装工	式	1	2,794,086		
アスファルト舗装工	式	1	2,794,086	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	830 m2 813 m2 796 m2
区画線工	式	1	109,329		
区画線工	式	1	109,329	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	330 m
排水構造物工	式	1	7,984,863		
作業土工	式	1	1,374,446	床掘り 土砂 ; 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 敷均し(ルーズ) ;	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
側溝工	式	1	5,197,247	プレキャストU型側溝 (PU1) 300×300 ; プレキャストU型側溝 (PUL) 300×300 ; プレキャストU型側溝 (PU1)	47 m 142 m 227 m

積算内訳書

仮番号

工事名		熊本５７号 大鳥居地区改良（その１）工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					600×600； 自由勾配側溝 （横断用） 400×400；	7 m
管渠工	式	1	45,480	暗渠排水管 VPφ300；	4	m
集水桝・マンホール工	式	1	1,367,690	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×600 法面 作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×700 法面 作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500 法面 作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×600 法面 作業補正無；	3	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×800 法面 作業補正無；	6	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×900 法面 作業補正無；	1	箇所
				蓋 グレーチング蓋 T-25 600×600用 ボルト固定 ノンスリップ °型；	2	枚
				蓋 グレーチング蓋 T-25 800×800用 ボルト固定 ノンスリップ °型；	1	枚
				蓋 縞鋼板蓋 500×500用 溶融亜鉛メッキ；	4	枚
				蓋 縞鋼板蓋 800×800用 溶融亜鉛メッキ；	3	枚

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 大鳥居地区改良（その１）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	822,342	
仮水路工	式	1	387,102	暗渠排水管 1 式
交通管理工	式	1	435,240	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	71,361,044	
共通仮設費	式	1	12,045,379	
共通仮設費	式	1	3,896,379	
運搬費	式	1	1,851,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,296,379	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	749,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,149,000	
純工事費	式	1	83,406,423	
現場管理費	式	1	28,915,000	
工事原価	式	1	112,321,423	
一般管理費等	式	1	18,958,577	
工事価格	式	1	131,280,000	