

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号 大津熊本道路保全（その2）工事
工事地名	熊本県合志市野々島地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	221日間	自 令和 7年 3月24日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 大津熊本道路保全（その２）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	53,279,500		
道路土工	式	1	9,253,700		
路体盛土工	式	1	9,125,600	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	5,000 m3 1 式 1 式
残土処理工	式	1	128,100	整地 残土受入れ地での処理；	1 式
地盤改良工	式	1	21,526,040		
固結工	式	1	20,943,600	スラリー攪拌 セメント系固化材 高有機質土用 パラ 二軸φ1600mm 平均打設長17.9m 平均杭長16.0m 添加量90kg/ m3；	62 組
残土処理工	式	1	582,440	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルーズ)；	1 式 1 式 1 式
排水構造物工	式	1	16,113,897		
作業土工	式	1	603,852	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 式 1 式 1 式
管渠工	式	1	14,323,685	耐圧ポリエチレン管 φ1500mm；	67 m
集水桝・マンホール工	式	1	1,186,360	現場打ち集水桝 (EL35)	1 箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 大津熊本道路保全（その２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現場打材 24-12-20(25)(高炉) 法面作業補正無 ； 現場打ち集水桝 (ER34) 1 箇所 現場打材 24-12-20(25)(高炉) 法面作業補正無 ； 均しコンクリート 9 m2 18-8-25(20)(高炉) W/C規定無し 敷厚 10 c m ； 足掛金物 10 個 W=300mm φ19mm ； 足場 1 式 安全ネット必要 ；
舗装工	式	1	3,152,100	
アスファルト舗装工	式	1	3,152,100	下層路盤(車道・路肩部) 1,000 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ； 上層路盤(車道・路肩部) 1,000 m2 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ； 表層(車道・路肩部) 1,000 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；
防護柵工	式	1	1,244,244	
防止柵工	式	1	1,244,244	基礎ブロック, 鋼管基礎 51 基 鋼管基礎 φ101.6×3.2×600 ； 金網・支柱(立入防止柵) 100 m ネットフェンス 丸パイプ型 H=1500 Z-GS7 3.2×56 ；
除草工	式	1	1,030,900	
道路除草工	式	1	1,030,900	除草 10,000 m2 肩掛式 ； 集草 10,000 m2
応急処理工	式	1	601,540	

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 大津熊本道路保全（その２）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
応急処理作業工	式	1	601,540	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	124,320		
構造物取壊し工	式	1	81,150	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10 m3
運搬処理工	式	1	43,170	殻運搬 コンクリート殻（無筋）； 殻処分 コンクリート殻（無筋）；	10 m3 10 m3
仮設工	式	1	232,759		
工事用道路工	式	1	92,359	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1 式
交通管理工	式	1	140,400	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	53,279,500		
共通仮設費	式	1	14,579,000		
共通仮設費	式	1	8,319,000		
運搬費	式	1	7,650,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	73,000	六価クロム溶出試験費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	596,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,260,000		
純工事費	式	1	67,858,500		
現場管理費	式	1	23,758,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号 大津熊本道路保全（その２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	91,616,500	
一般管理費等	式	1	15,863,500	
工事価格	式	1	107,480,000	