

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本3号 植木バイパス外改良（その2）工事
工事地名	熊本県熊本市北区植木町鑑田地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	333日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	熊本3号 植木バイパス外改良（その2）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	66,530,142		
地盤改良工		式	1	52,949,355		
固結工		式	1	52,949,355	中層混合処理 （函渠部） 改良深度 5<L≤8m 施工規模 1000m3以上 セメント 系固化材(高有機質土用パウ)添加量204kg/m3； 414 m3 中層混合処理 （函渠部） 改良深度 8<L≤10m 施工規模 1000m3以上 セメント 系固化材(高有機質土用パウ)添加量204kg/m3； 3,185 m3 中層混合処理 （本線右側） 改良深度 2<L≤5m 施工規模 1000m3以上 セメント 系固化材(高有機質土用パウ)添加量172kg/m3； 2,364 m3 中層混合処理 （水路ボックス部） 改良深度 2<L≤5m 施工規模 1000m3以上 セメント 系固化材(高有機質土用パウ)添加量205kg/m3； 718 m3 中層混合処理 （水路ボックス部） 改良深度 5<L≤8m 施工規模 1000m3以上 セメント 系固化材(高有機質土用パウ)添加量205kg/m3； 678 m3	
石・ブロック積(張)工		式	1	2,699,223		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1	845,739	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm； 7 m コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm 裏コン15cm； 22 m2 胴込・裏込材(砕石) 再生クラッシュラン RC-40； 7 m3 現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉)； 7 m	

積算内訳書

工事名	熊本3号 植木バイパス外改良（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				止水コンクリート 18-8-25(20)(高炉)；	0.4	m3
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	1,853,484	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm；	12	m
				コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm 裏コン15cm；	49	m2
				胴込・裏込材(碎石) 再生クラッシュレン RC-40；	19	m3
				現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉)；	12	m
				止水コンクリート 18-8-25(20)(高炉)；	0.8	m3
舗装工	式	1	526,231			
アスファルト舗装工	式	1	526,231	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 100mm；	169	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；	169	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	169	m2
配管設備工	式	1	3,845,537			
配管設備工	式	1	3,845,537	配管設備 ポリエチレン管 二層 1種 φ75mm；	97	m
応急処理工	式	1	4,648,800			
応急処理解業工	式	1	4,648,800	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	165,416			
構造物取壊し工	式	1	80,920	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；	400	m2
運搬処理工	式	1	84,496	殻運搬 アスファルト殻；	16	m3

積算内訳書

工事名	熊本３号 植木バイパス外改良（その２）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 アスファルト殻；	16	m3
仮設工	式	1	1,695,580			
工事用道路工	式	1	1,555,180	工事用道路 作業ヤード	190 1,500	m3 m3
交通管理工	式	1	140,400	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	66,530,142			
共通仮設費	式	1	10,346,000			
共通仮設費	式	1	2,696,000			
運搬費	式	1	1,851,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	134,000	六価クロム溶出試験費 タンクリーキング試験費 道路施設基本データ作成費	1 1 1	式 式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	711,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,650,000			
純工事費	式	1	76,876,142			
現場管理費	式	1	26,749,000			
工事原価	式	1	103,625,142			
一般管理費等	式	1	17,664,858			
工事価格	式	1	121,290,000			