

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 阿蘇立野ダム管内整備工事
工事地名	熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字立野地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	156日間	自 令和 6年 8月29日 至 令和 7年 1月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 阿蘇立野ダム管内整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	136,068,194	
道路土工	式	1	3,826,972	
掘削工	式	1	1,473,355	掘削 4,300 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 330 m3 敷均し(ルース)；
残土処理工	式	1	2,353,617	整地 1 式 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法面工	式	1	45,102,280	
防草コンクリート	式	1	4,259,080	張りコンクリート 1,060 m2 18-8-25(20)(高炉) t=5cm；
植生工	式	1	40,843,200	植生マット 400 m2 切土部 浸食防止用植生マット； 植生マット 10,320 m2 盛土部 浸食防止用植生マット；
擁壁工	式	1	2,001,018	
作業土工	式	1	58,872	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 阿蘇立野ダム管内整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
補強盛土工	式	1	1,942,146	ジオキスタイル壁面材組立・設置	46	m2
				鋼製枠；		
				ジオキスタイル敷設	195	m2
				ジオクリット；		
				まき出し・敷均し、締固め	138	m3
				透水排水材	63	m
排水構造物工	式	1	2,693,030	30×250 全透水型；		
				排水管敷設	14	m
作業土工	式	1	393,030	暗渠排水管(有孔・無孔管)ダブル構造 管径 150mm；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
側溝工	式	1	2,300,000	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
舗装工	式	1	7,313,615	敷均し(ルーズ)；		
				プレキャストU型側溝	200	m
舗装工	式	1	5,307,500	落蓋式300×300 縦断用 3種；		
				表層(車道・路肩部)	2,500	m2
舗装工	式	1	2,006,115	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
				コンクリート舗装	400	m2
付帯設備工	式	1	33,046,870	18-8-40(高炉) 舗装厚150mm；		
作業土工	式	1	592,010	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
作業土工	式	1	592,010	土砂等運搬	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 阿蘇立野ダム管内整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
敷地造成工	式	1	3, 101, 124	張りコンクリート 18-8-25(20)(高炉) t=10cm；	1, 013	m2
表面保護工	式	1	26, 255, 236	ソイルメント(粒径処理) 60を超え80%以下；	4, 169	m3
				ソイルメント(粒径処理土積込・運搬) 粒径調整土；	3, 483	m3
				ソイルメント(攪拌混合) 高炉セメント；	3, 134	m3
				ソイルメント(混合材料運搬・投入) ソイルメント(敷均し・締固め)	3, 483	m3
				4. 5m未満；	3, 134	m3
				路側防護柵工	式	1
根固め工	式	1	26, 760, 574			
根固めブロック工	式	1	24, 977, 700	根固めブロック製作 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 8t；	180	個
				根固めブロック横取り (製作) 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 8t；	180	個
				根固めブロック横取り (据付) 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 8t；	180	個
				根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 8t ブロック購入無 ；	180	個
				捨石工	式	1

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 阿蘇立野ダム管内整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理工		式	1	5,162,320		
応急処理作業工		式	1	5,162,320	応急作業 処分費 枝葉； 処分費 幹； 処分費 根株；	1 28 20 10 式 t t t
構造物撤去工		式	1	1,314,267		
構造物取壊し工		式	1	510,892	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	10 2,500 m m2
運搬処理工		式	1	803,375	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	125 125 m3 m3
仮設工		式	1	8,847,248		
作業ヤード整備工		式	1	5,628,548	ヤード造成 袋詰玉石 3t用(長期性能型) 流用又は採取材； 敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1 1 1 式 式 式
防護施設工		式	1	2,657,100	仮囲い 設置・撤去 丸パイプ 土中打込式 高さ 3m；	255 m
交通管理工		式	1	561,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	136,068,194		
共通仮設費		式	1	17,218,860		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 阿蘇立野ダム管内整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,605,860	
運搬費	式	1	1,325,660	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	29,200	六価加溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,251,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,613,000	
純工事費	式	1	153,287,054	
現場管理費	式	1	51,535,000	
工事原価	式	1	204,822,054	
一般管理費等	式	1	31,927,946	
工事価格	式	1	236,750,000	