

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 緑川水系中流部河川維持管理工事
工事地名	緑川下流出張所管内 (緑川、支川加勢川)

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 緑川水系中流部河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	65,773,635	
河川土工	式	1	332,274	
掘削工	式	1	120,030	掘削 300 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
盛土工	式	1	71,214	路体(築堤)盛土 10 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 10 m3 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 10 m3 4.0m以上；
法面整形工	式	1	128,260	法面整形(切土部) 100 m2 現場制約無 液質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 100 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	12,770	整地 100 m3 残土受入れ地での処理；
補修復旧工	式	1	1,211,480	
構造物補修工	式	1	532,000	構造物補修 1 箇所
堤防補修工	式	1	135,010	堤防天端補修 1 箇所
法面修繕工	式	1	403,070	腹付盛土 50 m3 張芝 40 m2 張芝工 300m2未満；
付属物設置工	式	1	141,400	量水標 10 m 鉄製マシン加工 幅12cm スコッチライト付；
除草工	式	1	48,415,716	
堤防除草工	式	1	24,207,858	除草 155,000 m2 (人力) 肩掛式 飛散防止措置無し；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 緑川水系中流部河川維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除草 (人力) 肩掛式 飛散防止措置有り；	7,800	m2
				除草 (機械) ハッドガイト式；	218,000	m2
				除草 (貸与機械) 遠隔操縦式；	103,000	m2
堤防除草工	式	1	24,207,858	除草 (人力) 肩掛式 飛散防止措置無し；	155,000	m2
				除草 (人力) 肩掛式 飛散防止措置有り；	7,800	m2
				除草 (機械) ハッドガイト式；	218,000	m2
				除草 (貸与機械) 遠隔操縦式；	103,000	m2
堤防養生工	式	1	7,849,800			
伐木除根工	式	1	7,849,800	伐木・伐竹 伐木(密)；	18,000	m2
				伐木・伐竹 伐竹；	18,000	m2
清掃工	式	1	7,326,335			
塵芥処理工	式	1	365,735	堆積塵芥収集(機械処理)	30	m3
				堆積塵芥収集(人力処理)	20	m3
				軟弱土除去	100	m3
水面清掃工	式	1	6,960,600	水面清掃	60,000	m2
				水草処理	3,000	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 緑川水系中流部河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				埋設処理；
応急処理工	式	1	418,100	
応急処理作業工	式	1	418,100	応急作業 (緊急災害対応) 1 式
構造物撤去工	式	1	78,130	
構造物取壊し工	式	1	78,130	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 10 m3
仮設工	式	1	141,800	
交通管理工	式	1	141,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	65,773,635	
共通仮設費	式	1	5,862,500	
共通仮設費	式	1	457,500	
運搬費	式	1	125,000	建設機械運搬費 1 式
安全費	式	1	332,500	機体保険費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,405,000	
純工事費	式	1	71,636,135	
現場管理費	式	1	25,417,000	
工事原価	式	1	97,053,135	
一般管理費等	式	1	16,636,865	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 緑川水系中流部河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	113,690,000	