

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 緑川水系下流部河川維持管理工事
工事地名	緑川下流出張所管内 (緑川、支川加勢川、支川浜戸川)

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 緑川水系下流部河川維持管理工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	86,056,491		
河川土工		式	1	3,922,200		
掘削工		式	1	800,200	掘削	2,000 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工		式	1	556,800	路体(築堤)盛土	2,000 m3
					4.0m以上；	
法面整形工		式	1	2,565,200	法面整形(切土部)	2,000 m2
					現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(盛土部)	2,000 m2
					法面締固め無 現場制約無；	
補修復旧工		式	1	3,870,262		
構造物補修工		式	1	207,190	構造物補修	1 箇所
堤防補修工		式	1	135,010	堤防天端補修	1 箇所
法面修繕工		式	1	3,386,662	腹付盛土	10 m3
					張芝	2,000 m2
					張芝工 500m2以上；	
付属物設置工		式	1	141,400	量水標	10 m
					鉄製マシン加工 幅12cm スコッチライト付；	
浚渫工(バックホ浚渫船)		式	1	17,492,800		
浚渫船運転工		式	1	5,537,600	バックホ浚渫船運転	5,000 m3
					D1.0m3；	
作業船運転工		式	1	11,955,200	土運搬船運転	16 日
除草工		式	1	53,471,140		
堤防除草工		式	1	26,735,570	除草	211,000 m2
					(人力)	
					肩掛式 飛散防止措置無し；	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 緑川水系下流部河川維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除草 (機械) ハッドガイト式；	284,000	m2
堤防除草工	式	1	26,735,570	除草 (人力) 肩掛式 飛散防止措置無し；	211,000	m2
				除草 (機械) ハッドガイト式；	284,000	m2
堤防養生工	式	1	426,300			
伐木除根工	式	1	426,300	伐木・伐竹 伐木(密)；	1,000	m2
				伐木・伐竹 伐竹；	1,000	m2
清掃工	式	1	3,765,719			
塵芥処理工	式	1	1,901,705	堆積塵芥収集(機械処理)	30	m3
				堆積塵芥収集(人力処理)	30	m3
				軟弱土除去	100	m3
				水面塵芥処理	30	m3
水面清掃工	式	1	1,864,014	水面清掃	15,000	m2
				水草処理	300	m3
				埋設処理；		
				網場移設 撤去・設置；	145	m
舗装工	式	1	2,700,200			
舗装準備工	式	1	119,200	不陸整正 補足材無し；	1,000	m2
アスファルト舗装工	式	1	2,581,000	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm；	1,000	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	1,000	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 緑川水系下流部河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	187,940	
応急処理作業工	式	1	187,940	応急作業 (緊急災害対応) 1 式
構造物撤去工	式	1	78,130	
構造物取壊し工	式	1	78,130	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 10 m3
仮設工	式	1	141,800	
交通管理工	式	1	141,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	86,056,491	
共通仮設費	式	1	7,414,000	
共通仮設費	式	1	693,000	
運搬費	式	1	125,000	建設機械運搬費 1 式
準備費	式	1	568,000	繋船費(河川) 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	6,721,000	
純工事費	式	1	93,470,491	
現場管理費	式	1	31,602,000	
工事原価	式	1	125,072,491	
一般管理費等	式	1	20,817,509	
工事価格	式	1	145,890,000	