

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 緑川水系上流部河川維持管理工事
工事地名	緑川上流出張所管内 (緑川、支川御船川)

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 6年 4月 1日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 緑川水系上流部河川維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	77,043,971		
河川土工	式	1	1,551,718		
掘削工	式	1	400,100	掘削	1,000 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	899,606	路体(築堤)盛土	120 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	10 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土	10 m3
				4.0m以上；	
				土砂等運搬	140 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	140 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工	式	1	239,242	法面整形(切土部)	10 m2
				現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	540 m2
				法面締固め無し 現場制約無し；	
残土処理工	式	1	12,770	整地	100 m3
				残土受入れ地での処理；	
法覆護岸工	式	1	897,480		
植生工	式	1	897,480	張芝	540 m2
				張芝工 500m2以上；	
補修復旧工	式	1	887,692		
構造物補修工	式	1	532,000	構造物補修	1 箇所
堤防補修工	式	1	135,010	堤防天端補修	1 箇所
法面修繕工	式	1	79,282	腹付盛土	10 m3
				張芝	10 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 緑川水系上流部河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				張芝工 500m2以上；
付属物設置工	式	1	141,400	量水標 鉄製マシン加工 幅12cm スコッチライト付； 10 m
根固め工	式	1	323,800	
根固めブロック工	式	1	323,800	消波根固めブロック製作 無筋ブロック ブロック種類（実質量） 1.84 t； 10 個
付帯道路工	式	1	11,163,256	
アスファルト舗装工	式	1	296,925	下層路盤（車道・路肩部） 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； 111 m2 表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン（20） 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0 m以下； 111 m2
コンクリート舗装工	式	1	9,537,787	下層路盤（車道・路肩部） 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm； 1,670 m2 コンクリート舗装 18-8-25（高炉） 舗装厚 100mm； 1,580 m2
ゴムチップ舗装	式	1	815,220	下層路盤（歩道部） 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm； 56 m2 表層（歩道部） 再生密粒度アスコン（13） 舗装厚 40mm 1.4m未満（1 層当り平均仕上り厚50mm以下）； 56 m2 ゴムチップ舗装 t=1cm； 56 m2
縁石工	式	1	513,324	地先境界ブロック C種（150×150×600）； 108 m
除草工	式	1	60,935,020	
堤防除草工	式	1	30,467,510	除草 （人力） 肩掛式 飛散防止措置無し； 235,000 m2 除草 212,000 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 緑川水系上流部河川維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(機械) ハトガイト式； 除草	174,000	m2
				(貸与機械) 遠隔操縦式；		
堤防除草工	式	1	30,467,510	除草	235,000	m2
				(人力) 肩掛式 飛散防止措置無し；		
				除草	212,000	m2
				(機械) ハトガイト式；		
				除草	174,000	m2
				(貸与機械) 遠隔操縦式；		
堤防養生工	式	1	414,500			
伐木除根工	式	1	414,500	伐木・伐竹	1,000	m2
				伐木(密)；		
				伐木・伐竹	1,000	m2
				伐竹；		
清掃工	式	1	232,475			
塵芥処理工	式	1	232,475	堆積塵芥収集(機械処理)	20	m3
				堆積塵芥収集(人力処理)	10	m3
				軟弱土除去	100	m3
応急処理工	式	1	418,100			
応急処理作業工	式	1	418,100	応急作業	1	式
				(緊急災害対応)		
構造物撤去工	式	1	78,130			
構造物取壊し工	式	1	78,130	コンクリート構造物取壊し	10	m3
				無筋構造物 機械施工；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 緑川水系上流部河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	141,800	
交通管理工	式	1	141,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	77,043,971	
共通仮設費	式	1	6,671,000	
共通仮設費	式	1	332,000	
安全費	式	1	332,000	機体保険費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	6,339,000	
純工事費	式	1	83,714,971	
現場管理費	式	1	29,620,000	
工事原価	式	1	113,334,971	
一般管理費等	式	1	19,055,029	
工事価格	式	1	132,390,000	