

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 白川管内河川維持管理工事
工事地名	白川出張所管内 河口(0K～350)～管理区間上流端(17K300)

2. 工事内容

- | | | |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 熊本河川国道事務所 | 河川管理課 |
| 2) 主 工 種 | 河川維持工事 | |
| 3) 工 期 | 365日間 | 自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 白川管内河川維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	88,228,278		
河川土工	式	1	9,759,448		
掘削工	式	1	1,600,400	掘削	4,000 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	71,214	路体(築堤)盛土	10 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	10 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土	10 m3
				4.0m以上；	
法面整形工	式	1	128,260	法面整形(切土部)	100 m2
				現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	100 m2
				法面締固め無し 現場制約無し；	
残土処理工	式	1	25,540	整地	200 m3
				残土受入れ地での処理；	
覆砂分別工	式	1	7,934,034	土砂等分別	4,500 m3
				ふるい分け作業；	
補修復旧工	式	1	16,392,736		
構造物補修工	式	1	9,443,535	構造物補修	1 箇所
				構造物補修	1 箇所
				(小島新地地区)	
堤防補修工	式	1	270,020	堤防天端補修	1 箇所
法面修繕工	式	1	3,541,860	腹付盛土	300 m3
				張芝	1,000 m2
				張芝工 500m2以上；	
付属物設置工	式	1	3,137,321	量水標	20 m
				銀製マシン加工 幅12cm スコッチライト付；	
				転落防止柵	246 m
				(龍神橋左岸下流)	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 白川管内河川維持管理工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					コンクリート建込 4段ヒール H=1100 ;		
除草工		式	1	50,822,666			
堤防除草工		式	1	14,876,669	除草 (人力) 肩掛式 飛散防止措置無し ;	84,600	m2
					除草 (機械) ハッドガイト式 ;	9,300	m2
					除草 (貸与機械) 遠隔操縦式 ;	259,000	m2
					抜根 抜根+集草+積込運搬 ;	1,600	m2
堤防除草工		式	1	14,876,669	除草 (人力) 肩掛式 飛散防止措置無し ;	84,600	m2
					除草 (機械) ハッドガイト式 ;	9,300	m2
					除草 (貸与機械) 遠隔操縦式 ;	259,000	m2
					抜根 抜根+集草+積込運搬 ;	1,600	m2
高水敷除草工		式	1	9,850,866	除草 (人力) 肩掛式 飛散防止措置無し ;	42,200	m2
					除草 (機械) ハッドガイト式 ;	109,000	m2
					除草 (貸与機械)	80,200	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 白川管内河川維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				遠隔操縦式；	
高水敷除草工	式	1	9,850,866	除草 (人力) 肩掛式 飛散防止措置無し；	42,200 m2
				除草 (機械) ハッドガイト式；	109,000 m2
				除草 (貸与機械) 遠隔操縦式；	80,200 m2
工事用地除草工	式	1	683,798	除草 (人力) 肩掛式 飛散防止措置無し；	5,500 m2
				除草 (機械) ハッドガイト式；	6,900 m2
工事用地除草工	式	1	683,798	除草 (人力) 肩掛式 飛散防止措置無し；	5,500 m2
				除草 (機械) ハッドガイト式；	6,900 m2
堤防養生工	式	1	84,100		
伐木除根工	式	1	84,100	伐木・伐竹 伐木(密)；	200 m2
				伐木・伐竹 伐竹；	200 m2
清掃工	式	1	365,830		
塵芥処理工	式	1	365,830	堆積塵芥収集(機械処理)	20 m3
				堆積塵芥収集(人力処理)	20 m3
				軟弱土除去	200 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 白川管内河川維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理工	式	1	375,880		
応急処理事業工	式	1	375,880	応急作業 (緊急災害対応)	1 式
構造物撤去工	式	1	203,200		
構造物取壊し工	式	1	203,200	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	20 m3
仮設工	式	1	10,224,418		
土留・仮締切工	式	1	6,844,198	土のう (大型土のう) 設置・撤去；	1 式
				締切盛土 4.0m以上；	1 式
				締切盛土撤去	1 式
				遮水シート 設置・撤去；	1 式
汚濁防止工	式	1	2,827,200	汚濁防止フェンス 設置・撤去；	1 式
交通管理工	式	1	553,020	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	88,228,278		
共通仮設費	式	1	9,547,000		
共通仮設費	式	1	678,000		
安全費	式	1	678,000	機体保険費	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	8,869,000		
純工事費	式	1	97,775,278		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 白川管内河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	38,476,000	
工事原価	式	1	136,251,278	
一般管理費等	式	1	22,338,722	
工事価格	式	1	158,590,000	