

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 緑川水系土砂撤去及び維持管理工事
工事地名	緑川下流出張所管内 (緑川、支川加勢川、支川浜戸川)

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	334日間	自	令和 6年 5月 2日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和 6 年度 緑川水系土砂撤去及び維持管理工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	100, 176, 480		
河川土工		式	1	39, 999, 720		
掘削工		式	1	8, 049, 700	掘削 (表土) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満；	11, 300 m3
					掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満；	6, 000 m3
					掘削 (中島樋管) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満；	3, 800 m3
					土砂等運搬 (中島樋管) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	3, 750 m3
掘削工(ICT)		式	1	3, 318, 820	掘削(ICT) (表土) 土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満；	3, 800 m3
					掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満；	2, 000 m3
					掘削(ICT) (中島樋管) 土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満；	1, 300 m3
					土砂等運搬 (中島樋管) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1, 250 m3
残土処理工		式	1	28, 631, 200	整地 敷均し(ルース)；	8, 000 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度 緑川水系土砂撤去及び維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂等運搬 (表土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 (表土)	15,000 m3 15,000 m3
補修復旧工	式	1	207,300		
構造物補修工	式	1	207,300	構造物補修	1 箇所
浚渫工(バックホ浚渫船)	式	1	15,944,800		
浚渫船運転工	式	1	6,659,500	バックホ浚渫船運転 (直築排水樋管) D1.0m3 ; バックホ浚渫船運転 (下新開地区) D1.0m3 ; バックホ浚渫船運転 (殿井排水樋管) D1.0m3 ;	500 m3 100 m3 2,800 m3
作業船運転工	式	1	7,318,800	土運搬船運転 (直築排水樋管) 土運搬船運転 (下新開地区) 土運搬船運転 (殿井排水樋管)	3 日 1 日 15 日
揚土工	式	1	1,966,500	浚渫土揚土 (直築排水樋管) 浚渫土揚土 (下新開地区) 浚渫土揚土 (殿井排水樋管)	3 日 1 日 15 日
浚渫土処理工	式	1	28,231,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度 緑川水系土砂撤去及び維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
浚渫土処理工	式	1	28,231,000	積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 (直築排水樋管) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 (下新開地区) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 (殿井排水樋管) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土質改良 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰 ； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルース)；	3,400	m3
堤防養生工	式	1	8,545,600			
伐木除根工	式	1	8,545,600	伐木・伐竹 伐木(人力施工：中)； 集積積込み 伐木伐竹運搬 処分費	15,000 15,000 810 448	m2 m2 m3 t
清掃工	式	1	380,940			
塵芥処理工	式	1	380,940	堆積塵芥収集(機械処理) 堆積塵芥収集(人力処理)	30 30	m3 m3
仮設工	式	1	6,867,120			

積算内訳書

工事名	令和6年度 緑川水系土砂撤去及び維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
汚濁防止工	式	1	5,108,800	汚濁防止フェンス (御船川) 設置・撤去 単独ポートφ300 高1.0m ; 1 式
				汚濁防止フェンス (中島樋管) 設置・撤去 単独ポートφ300 高1.0m ; 1 式
交通管理工	式	1	1,758,320	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	100,176,480	
共通仮設費	式	1	8,779,730	
共通仮設費	式	1	2,008,730	
運搬費	式	1	1,377,600	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	631,130	保守管理(ICT) 1 式
				システム初期費(ICT) 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	6,771,000	
純工事費	式	1	108,956,210	
現場管理費	式	1	32,711,000	
工事原価	式	1	141,667,210	
一般管理費等	式	1	21,272,790	
工事価格	式	1	162,940,000	