

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 白川・緑川土砂撤去及び維持管理工事
工事地名	熊本県熊本市中央区子飼本町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	287日間	自 令和 6年 6月18日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 白川・緑川土砂撤去及び維持管理工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	33,911,500		
河川土工		式	1	31,268,500		
掘削工		式	1	1,231,000	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	5,000 m3
掘削工 (ICT)		式	1	1,649,500	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	5,000 m3
残土処理工		式	1	28,388,000	整地 敷均し (ルース) ； 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ；	10,000 m3 10,000 m3
補修復旧工		式	1	205,700		
構造物補修工		式	1	205,700	構造物補修	1 箇所
堤防養生工		式	1	58,840		
伐木除根工		式	1	58,840	伐木・伐竹 伐木 (人力施工：中) ； 集積積込み 伐木伐竹運搬 処分費	100 m2 100 m2 5 m3 3 t
清掃工		式	1	395,820		
塵芥処理工		式	1	395,820	堆積塵芥収集 (機械処理) 堆積塵芥収集 (人力処理)	30 m3 30 m3
仮設工		式	1	1,982,640		
汚濁防止工		式	1	1,056,000	汚濁防止フェンス 設置・撤去；	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 白川・緑川土砂撤去及び維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	926,640	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	33,911,500	
共通仮設費	式	1	4,939,451	
共通仮設費	式	1	1,559,451	
技術管理費	式	1	621,451	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	938,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,380,000	
純工事費	式	1	38,850,951	
現場管理費	式	1	15,789,000	
工事原価	式	1	109,511,026	
一般管理費等	式	1	18,288,974	
工事価格	式	1	127,800,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 白川・緑川土砂撤去及び維持管理工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	13,547,464			
樋管本体改良工		式	1	6,182,084			
作業土工		式	1	29,001	床掘り	1	式
					土砂；		
					基面整正	1	式
残土処理工		式	1	20,276	整地	1	式
					敷均し(ルーズ)；		
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
樋管本体工		式	1	2,864,140	樋管本体増打工	1	箇所
					川表翼壁増打工	1	箇所
					本体工	1	箇所
					川表水路工	1	箇所
樋管撤去		式	1	3,268,667	樋管撤去	1	箇所
					コンクリート構造物取壊し	18	m3
					無筋構造物 機械施工；		
					コンクリート構造物取壊し	4	m3
					鉄筋構造物 機械施工 H≦5m；		
					コンクリート構造物取壊し	5	m3
					鉄筋構造物 機械施工 H>5m；		
					コンクリート切断	44	m
					30cmを超え45cm以下；		
					殻運搬	18	m3
					コンクリート殻(無筋)；		
					殻運搬	21	m3
					コンクリート殻(鉄筋)；		
					殻処分	18	m3
					コンクリート殻(無筋)；		
					殻処分	21	m3
					コンクリート殻(鉄筋)；		
仮設工		式	1	7,365,380			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 白川・緑川土砂撤去及び維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
工事用道路工	式	1	1,203,259	工事用道路盛土	1 式
				4.0m以上 設置・撤去；	
				敷砂利	1 式
				RC-40 敷厚 100mm 設置・撤去；	
土留・仮締切工	式	1	3,368,587	敷鉄板	1 式
				22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；	
				土のう	1 式
				(耐候性大型土のう)	
仮水路工	式	1	2,498,694	設置・撤去 短期仮設(1年)対応型；	
				締切盛土	1 式
				4.0m以上 設置・撤去；	
				敷砂利	1 式
交通管理工	式	1	294,840	RC-40 敷厚 100mm 設置・撤去；	
				暗渠排水管	1 式
				高密度ポリエチレン管 φ900 ダブル構造 無孔管 設置・撤去；	
				土のう	1 式
直接工事費	式	1	13,547,464	62×48cm 仕拵・積立・撤去；	
				交通誘導警備員	1 式
共通仮設費	式	1	1,461,870		
共通仮設費	式	1	257,870		
運搬費	式	1	257,870	仮設材運搬費	1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,204,000		
純工事費	式	1	15,009,334		
現場管理費	式	1	6,068,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 白川・緑川土砂撤去及び維持管理工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	10,780,966		
樋管本体改良工		式	1	6,541,588		
作業土工		式	1	6,848	床掘り	1 式
					土砂；	
					基面整正	1 式
残土処理工		式	1	2,735	整地	1 式
					敷均し(ルーズ)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
樋管本体工		式	1	3,872,797	樋管本体増打工	1 箇所
					川表翼壁増打工	1 箇所
					本体工	1 箇所
					川表水路工	1 箇所
樋管撤去		式	1	2,659,208	樋管撤去	1 箇所
					コンクリート構造物取壊し	5 m3
					無筋構造物 機械施工；	
					コンクリート構造物取壊し	4 m3
					鉄筋構造物 機械施工 H≦5m；	
					コンクリート構造物取壊し	7 m3
					鉄筋構造物 機械施工 H>5m；	
					コンクリート切断	4 m
					15cmを超え30cm以下；	
					殻運搬	5 m3
					コンクリート殻(無筋)；	
					殻運搬	27 m3
					コンクリート殻(鉄筋)；	
					殻処分	5 m3
					コンクリート殻(無筋)；	
					殻処分	27 m3
					コンクリート殻(鉄筋)；	
仮設工		式	1	4,239,378		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 白川・緑川土砂撤去及び維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事用道路工	式	1	256,975	敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去； 1 式
土留・仮締切工	式	1	1,939,575	締切盛土 4.0m以上 設置・撤去； 1 式
				敷砂利 RC-40 敷厚 100mm 設置・撤去； 1 式
仮水路工	式	1	1,902,428	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ800 ダブル構造 無孔管 設置・撤去； 1 式
				土のう (耐候性大型土のう) 設置・撤去 短期仮設(1年)対応型； 1 式
				土のう 62×48cm 仕拵・積立・撤去； 1 式
交通管理工	式	1	140,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	10,780,966	
共通仮設費	式	1	1,399,206	
共通仮設費	式	1	425,206	
運搬費	式	1	425,206	仮設材運搬費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	974,000	
純工事費	式	1	12,180,172	
現場管理費	式	1	5,021,000	
工事原価	式	1	17,201,172	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 白川・緑川土砂撤去及び維持管理工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	4,283,373		
樋管本体改良工		式	1	2,708,624		
作業土工		式	1	87,852	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
残土処理工		式	1	6,824	整地	1 式
					敷均し(ルーズ)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
樋管本体工		式	1	1,290,678	樋管本体増打工	1 箇所
					川表翼壁増打工	1 箇所
					本体工	1 箇所
					川表水路工	1 箇所
樋管撤去		式	1	1,323,270	樋管撤去	1 箇所
					殻運搬	11 m3
					コンクリート殻(鉄筋)；	
					殻処分	11 m3
					コンクリート殻(鉄筋)；	
仮設工		式	1	1,574,749		
工事用道路工		式	1	809,597	工事用道路盛土	1 式
					4.0m以上 設置・撤去；	
					敷砂利	1 式
					RC-40 敷厚 100mm 設置・撤去；	
					敷鉄板	1 式
					22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；	
土留・仮締切工		式	1	473,316	土のう	1 式
					(耐候性大型土のう)	
					設置・撤去 短期仮設(1年)対応型；	
					締切盛土	1 式
					4.0m以上 設置・撤去；	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 白川・緑川土砂撤去及び維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				敷砂利 1 式 RC-40 敷厚 100mm 設置・撤去；
仮水路工	式	1	179,516	暗渠排水管 1 式 高密度ポリエチレン管 φ300 ダブル構造 無孔管 設置・撤去；
				土のう 1 式 62×48cm 仕拵・積立・撤去；
交通管理工	式	1	112,320	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	4,283,373	
共通仮設費	式	1	572,120	
共通仮設費	式	1	157,120	
運搬費	式	1	157,120	仮設材運搬費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	415,000	
純工事費	式	1	4,855,493	
現場管理費	式	1	2,184,000	
工事原価	式	1	7,039,493	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 白川・緑川土砂撤去及び維持管理工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	2,145,234		
樋管本体改良工		式	1	1,964,223		
作業土工		式	1	930	床掘り	1 式
					土砂；	
					基面整正	1 式
残土処理工		式	1	926	整地	1 式
					敷均し(ルーズ)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
樋管本体工		式	1	320,086	樋管本体増打工	1 箇所
					本体工	1 箇所
					川表水路工	1 箇所
樋管撤去		式	1	1,642,281	樋管撤去	1 箇所
					コンクリート構造物取壊し	0.9 m3
					無筋構造物 機械施工；	
					コンクリート構造物取壊し	6 m3
					鉄筋構造物 機械施工 H>5m；	
					殻運搬	0.9 m3
					コンクリート殻(無筋)；	
					殻運搬	11 m3
					コンクリート殻(鉄筋)；	
					殻処分	0.9 m3
					コンクリート殻(無筋)；	
					殻処分	11 m3
					コンクリート殻(鉄筋)；	
仮設工		式	1	181,011		
工事用道路工		式	1	45,573	敷鉄板	1 式
					22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；	
仮水路工		式	1	107,358	暗渠排水管	1 式
					高密度ポリエチレン管 φ350 ダブル構造 無孔管 設置・撤去；	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 白川・緑川土砂撤去及び維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土のう 1 式 62×48cm 仕拵・積立・撤去；
交通管理工	式	1	28,080	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	2,145,234	
共通仮設費	式	1	339,680	
共通仮設費	式	1	121,680	
運搬費	式	1	121,680	仮設材運搬費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	218,000	
純工事費	式	1	2,484,914	
現場管理費	式	1	1,188,000	
工事原価	式	1	3,672,914	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 白川・緑川土砂撤去及び維持管理工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	3,674,162		
樋管本体改良工		式	1	855,651		
樋管本体工		式	1	68,161	樋管本体増打工	1箇所
樋管撤去		式	1	787,490	樋管撤去	1箇所
					殻運搬	1m3
					コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分	1m3
					コンクリート殻(鉄筋) ;	
仮設工		式	1	2,818,511		
工事用道路工		式	1	1,505,478	工事用道路盛土	1式
					4.0m以上 設置・撤去 ;	
					敷砂利	1式
					RC-40 敷厚 100mm 設置・撤去 ;	
					土のう	1式
					(耐候性大型土のう)	
					設置・撤去 短期仮設(1年)対応型 ;	
土留・仮締切工		式	1	978,289	締切盛土	1式
					4.0m以上 設置・撤去 ;	
					敷砂利	1式
					RC-40 敷厚 100mm 設置・撤去 ;	
仮水路工		式	1	250,504	暗渠排水管	1式
					高密度ポリエチレン管 φ300 ダブル構造 無孔管 設置・撤去 ;	
					逆流防止弁	1式
					φ300用 設置・撤去 ;	
					土のう	1式
					62×48cm 仕拵・積立・撤去 ;	
交通管理工		式	1	84,240	交通誘導警備員	1式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 白川・緑川土砂撤去及び維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	3,674,162	
共通仮設費	式	1	360,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	360,000	
純工事費	式	1	4,034,162	
現場管理費	式	1	1,846,000	
工事原価	式	1	5,880,162	