

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度白川慶徳地区環境整備工事
工事地名	熊本県熊本市中央区慶徳地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	270日間	自	令和 6年 9月 3日
		至	令和 7年 5月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度白川慶徳地区環境整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	35,064,614		
河川土工	式	1	3,130,506		
掘削工	式	1	10,584	掘削	30 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	3,119,922	路体(築堤)盛土	230 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	280 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				土材料	1 式
				砂質土(締固土量)；	
法覆護岸工	式	1	17,973,301		
作業土工	式	1	43,662	床掘り	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
石積(張)工	式	1	17,929,639	石積(張)基礎	80 m
				18-8-40(高炉) 底幅43cm 高さ25cm；	
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1 箇所
				18-8-40(高炉)；	
				石積	377 m2
				雑割石；	
				胴込・裏込コンクリート	66 m3
				18-8-40(高炉)；	
				裏込材	171 m3
				再生クワッシュラン RC-40；	
				現場打天端コンクリート	80 m
				18-8-40(高炉)；	
				目地板	13 m2
				瀝青質目地板 t=10mm；	
付帯道路工	式	1	116,061		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度白川慶徳地区環境整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
天端敷砂利工	式	1	116,061	敷砂利 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	330 m2
構造物撤去工	式	1	149,390		
構造物取壊し工	式	1	105,500	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	10 m3
運搬処理工	式	1	43,890	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	10 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	10 m3
仮設工	式	1	13,695,356		
工事用道路工	式	1	9,592,476	工事用道路盛土 設置・撤去 ;	1 式
				敷砂利 設置・撤去 再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm ;	1 式
				敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去 ;	1 式
				敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;	1 式
				土のう (大型土のう) 設置・撤去 長期仮設対応(3年)型 流用品(沖新) ;	1 式
				土のう (大型土のう) 撤去・再設置 長期仮設対応(3年)型 流用品(現 地) ;	1 式
汚濁防止工	式	1	3,934,400	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ;	1 式
交通管理工	式	1	168,480	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	35,064,614		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度白川慶徳地区環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	6,648,260	
共通仮設費	式	1	2,367,260	
運搬費	式	1	1,404,260	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	963,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,281,000	
純工事費	式	1	41,712,874	
現場管理費	式	1	16,184,000	
工事原価	式	1	57,896,874	
一般管理費等	式	1	10,603,126	
工事価格	式	1	68,500,000	