

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 阿蘇立野ダム河川整備工事
工事地名	熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字立野地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	335日間	自 令和 7年 3月14日 至 令和 8年 2月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度 阿蘇立野ダム河川整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	41,216,323		
河川土工		式	1	11,213,192		
掘削工		式	1	8,432,444	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 転石破碎 火薬使用無； 積込(ルース) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満；	4,000 m3 8,040 m3 800 m3 800 m3
掘削工(ICT)		式	1	1,607,200	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	4,000 m3
残土処理工		式	1	1,173,548	整地 (よなご仮置き場) 敷均し(ルース)；	1 式
法覆護岸工		式	1	10,496,440		
石積(張)工		式	1	3,236,590	平張コンクリート 18-8-40(高炉) 高さ35cm；	260 m2
間詰工		式	1	7,259,850	間詰コンクリート 18-8-25(高炉)；	221 m3
根固め工		式	1	10,503,311		
根固めブロック工		式	1	10,503,311	根固めブロック製作 鉄筋ブロック ブロック種類(実質量) 4.9 t； 根固めブロック横取り 鉄筋ブロック ブロック種類(実質量) 4.9t； 根固めブロック据付 (水中) 鉄筋ブロック ブロック種類(実質量) 4.9 t ブロック購	109 個 109 個 67 個

積算内訳書

工事名	令和6年度 阿蘇立野ダム河川整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				入無； 根固めブロック据付 (陸上) 鉄筋ブロック ブロック種類(実質量) 4.9 t ブロック購入無；	42 個
管理用道路工	式	1	1,066,500		
アスファルト舗装工	式	1	1,066,500	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	500 m2
応急処理工	式	1	2,055,140		
応急処理事業工	式	1	2,055,140	応急作業 処分費 枝葉； 処分費 幹； 処分費 根株；	1 式 28 t 20 t 10 t
構造物撤去工	式	1	299,775		
構造物取壊し工	式	1	107,800	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	10 m 500 m2
運搬処理工	式	1	191,975	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	25 m3 25 m3
仮設工	式	1	5,581,965		
作業ヤード整備工	式	1	5,020,365	ヤード造成 設置・撤去； 袋詰玉石 3t用(長期性能型) 流用又は採取材 設置・撤去	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度 阿蘇立野ダム河川整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				； 敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去； 1 式
交通管理工	式	1	561,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	41,216,323	
共通仮設費	式	1	6,498,542	
共通仮設費	式	1	2,430,542	
運搬費	式	1	1,336,800	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	620,742	保守管理(ICT) システム初期費(ICT) 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	473,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,068,000	
純工事費	式	1	47,714,865	
現場管理費	式	1	16,375,000	
工事原価	式	1	64,089,865	
一般管理費等	式	1	11,600,135	
工事価格	式	1	75,690,000	