

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 八代管内舗装修繕工事
工事地名	熊本県八代市二見赤松地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	157日間	自	令和 6年 7月24日
		至	令和 6年12月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 八代管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	16,135,391		
舗装工		式	1	14,172,822		
切削オーバーレイ工		式	1	14,172,822	切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 密粒ギャップ ASホリマー改質Ⅰ型(13) ; 殻運搬(路面切削) 切削アスファルト殻 ; 殻処分 切削アスファルト殻 ;	2,610 m2 261 m3 261 m3
区画線工		式	1	923,821		
区画線工		式	1	923,821	溶融式区画線 (白色) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (白色) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (黄色) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	1,060 m 380 m 650 m
道路付属施設工		式	1	262,768		
道路付属物工		式	1	262,768	道路鋳 (撤去・再設置) 大型鋳 30個以上 ;	88 個
仮設工		式	1	775,980		
交通管理工		式	1	775,980	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 八代管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	16,135,391	
共通仮設費	式	1	3,984,400	
共通仮設費	式	1	442,400	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	221,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,542,000	
純工事費	式	1	20,119,791	
現場管理費	式	1	9,461,000	
工事原価	式	1	84,270,804	
一般管理費等	式	1	13,169,196	
工事価格	式	1	97,440,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 八代管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	3,845,476		
舗装工		式	1	3,368,172		
切削オーバーレイ工		式	1	3,368,172	切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン（20） 密粒ギャップASホリマー改質Ⅰ型（13）； 殻運搬（路面切削） 切削アスファルト殻； 殻処分 切削アスファルト殻；	582 m2 58 m3 58 m3
区画線工		式	1	218,644		
区画線工		式	1	218,644	溶融式区画線 （白色） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 （白色） 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 （白色） 溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 （白色） 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 （黄色） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	160 m 70 m 4 m 89 m 46 m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 八代管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	258,660	
交通管理工	式	1	258,660	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	3,845,476	
共通仮設費	式	1	1,296,000	
共通仮設費	式	1	289,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	147,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,007,000	
純工事費	式	1	5,141,476	
現場管理費	式	1	2,836,000	
工事原価	式	1	7,977,476	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 八代管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	12,221,067		
舗装工		式	1	11,072,924		
切削オーバーレイ工		式	1	11,072,924	切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン（20） 密粒キヤップ ASホリマー改質Ⅰ型（13）； 殻運搬（路面切削） 切削アスファルト殻； 殻処分 切削アスファルト殻；	1,890 m2 189 m3 189 m3
区画線工		式	1	501,493		
区画線工		式	1	501,493	溶融式区画線 （白色） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 （白色） 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 （白色） 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 （黄色） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	490 m 130 m 63 m 180 m
仮設工		式	1	646,650		
交通管理工		式	1	646,650	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 八代管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	12,794,470		
舗装工		式	1	11,202,970		
切削オーバーレイ工		式	1	11,202,970	切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン (20) 密粒ギャップASホリマー改質Ⅰ型(13) ; 殻運搬(路面切削) 切削アスファルト殻 ; 殻処分 切削アスファルト殻 ;	1,900 m2 190 m3 190 m3
区画線工		式	1	944,850		
区画線工		式	1	944,850	溶融式区画線 (白色) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (白色) 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (白色) 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (白色) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 高視認性区画線 (黄色) リブ式(溶融式) 実線 15cm ;	480 m 36 m 120 m 160 m 480 m
仮設工		式	1	646,650		

