

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 熊本管内舗装修繕工事
工事地名	熊本県宇土市野鶴地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	164日間	自	令和 6年 7月17日
		至	令和 6年12月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 熊本管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	18,987,327	
舗装工	式	1	17,362,886	
切削オーバーレイ工	式	1	17,362,886	切削オーバーレイ 3,020 m2 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン (20) 密粒キヤップ ASホ リマー改質 I 型 (13) ; 殻運搬 (路面切削) 302 m3 切削アスファルト殻 ; 殻処分 302 m3 切削アスファルト殻 ;
区画線工	式	1	719,131	
区画線工	式	1	719,131	溶融式区画線 810 m (白色) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 66 m (白色) 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 35 m (白色) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 530 m (黄色) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;
仮設工	式	1	905,310	
交通管理工	式	1	905,310	交通誘導警備員 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名		令和6年度 熊本管内舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
直接工事費	式	1	18,987,327			
共通仮設費	式	1	4,367,800			
共通仮設費	式	1	445,800			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	245,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,922,000			
純工事費	式	1	23,355,127			
現場管理費	式	1	10,467,000			
工事原価	式	1	82,531,868			
一般管理費等	式	1	13,068,132			
工事価格	式	1	95,600,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 熊本管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	17,170,429	
舗装工	式	1	16,005,390	
切削オーバーレイ工	式	1	16,005,390	切削オーバーレイ 2,900 m2 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン (20)) 密粒キヤップ ASホ°リマー改質 I 型 (13) ; 殻運搬 (路面切削) 290 m3 切削アスファルト殻 ; 殻処分 290 m3 切削アスファルト殻 ;
区画線工	式	1	389,059	
区画線工	式	1	389,059	溶融式区画線 580 m (白色) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 180 m (白色) 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 50 m (白色) 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 19 m (白色) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ;
仮設工	式	1	775,980	
交通管理工	式	1	775,980	交通誘導警備員 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名		令和6年度 熊本管内舗装修繕工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	17,170,429	
共通仮設費	式	1	4,319,000	
共通仮設費	式	1	652,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	510,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,667,000	
純工事費	式	1	21,489,429	
現場管理費	式	1	9,876,000	
工事原価	式	1	31,365,429	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 熊本管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	8,819,366	
舗装工	式	1	7,959,812	
路面切削工	式	1	470,834	路面切削 520 m2 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無； 殻運搬(路面切削) 26 m3 切削アスファルト殻； 殻処分 26 m3 切削アスファルト殻；
舗装打換え工	式	1	3,159,211	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下； 舗装版破碎(急速施工) 290 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 殻運搬 29 m3 舗装版破碎； 殻処分 29 m3 アスファルト殻； 土砂等運搬 140 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 140 m3 (昼間) 残土受入れ地での処理； 下層路盤 289 m2 再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 350mm； 上層路盤 289 m2 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm； 基層 289 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 中間層 289 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
切削オーバーレイ工	式	1	3,153,527	切削オーバーレイ 232 m2 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度アスコン

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 熊本管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				(20) ; 切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン (20) 密粒キヤップ ASホリマー改質 I 型(13) ; 殻運搬(路面切削) 切削アスファルト殻 ; 殻処分 切削アスファルト殻 ;
				431 m2
				55 m3
				55 m3
オーバーレイ工	式	1	1,176,240	表層(車道・路肩部) 密粒キヤップ ASホリマー改質 I 型(13) 舗装厚 50m m 3.0m超 ;
区画線工	式	1	212,904	
区画線工	式	1	212,904	溶融式区画線 (白色) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (白色) 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (白色) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (黄色) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (黄色) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ;
				230 m
				12 m
				31 m
				100 m
				19 m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 熊本管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	646,650	
交通管理工	式	1	646,650	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	8,819,366	
共通仮設費	式	1	2,654,946	
共通仮設費	式	1	491,946	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
準備費	式	1	55,946	試掘調査費【夜間】 1 式 埋設物件事故防止費【夜間】 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	294,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,163,000	
純工事費	式	1	11,474,312	
現場管理費	式	1	5,870,000	
工事原価	式	1	17,344,312	