

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 託麻跨道橋橋梁補修外工事
工事地名	熊本県熊本市東区御領地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	橋梁保全工事		
3) 工期	242日間	自	令和 6年 7月30日
		至	令和 7年 3月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 託麻跨道橋橋梁補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	47,009,328	
舗装工	式	1	7,513,997	
路面切削工	式	1	939,967	路面切削 948 m2 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去 作業無； 殻運搬(路面切削) 76 m3 切削アスファルト殻； 殻処分 76 m3 切削アスファルト殻；
橋面防水工	式	1	2,556,742	橋面防水 948 m2 塗膜防水；
橋面防水工	式	1	368,758	橋面防水 169 m2 塗膜防水；
アスファルト舗装工	式	1	3,337,908	基層(車道・路肩部) 948 m2 密粒度キヤップアスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ； 表層(車道・路肩部) 948 m2 密粒度キヤップASホリマー改質I型(13) 舗装厚 40m m 3.0m超；
アスファルト舗装工	式	1	310,622	表層(歩道部) 169 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；
区画線工	式	1	23,763	
区画線工	式	1	23,763	溶融式区画線 21 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 16 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 5 m 溶融式手動 セブアラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 託麻跨道橋橋梁補修外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；
橋梁補修工	式	1	15,862,990	5 m
内圧充填接合補強工	式	1	13,886,400	内圧充填接合補強 湿潤用エポキシ樹脂；
剥落防止工	式	1	1,976,590	剥落防止 クロップレンゴム系；
構造物撤去工	式	1	292,116	
構造物取壊し工	式	1	269,386	舗装版破碎(小規模) アスファルト舗装版 5cm以下；
運搬処理工	式	1	22,730	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；
仮設工	式	1	23,316,462	
仮設工	式	1	20,280,942	足場 防護
交通管理工	式	1	220,500	交通誘導警備員
交通管理工	式	1	2,815,020	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	47,009,328	
共通仮設費	式	1	11,225,800	
共通仮設費	式	1	1,424,800	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 託麻跨道橋橋梁補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	8,704,429	
函渠補修工	式	1	6,452,804	
剥落防止工	式	1	1,013,370	透明剥落防止シート 51 m2 ガラス連続繊維シート；
ひび割れ補修工	式	1	4,766,560	圧力調整注入工 208 m エポキシ樹脂1種； 圧力調整注入工 152 m エポキシ樹脂3種； 注入材 4 kg エポキシ樹脂1種； 注入材 3 kg エポキシ樹脂3種； シール材 26 kg 速硬化型；
漏水対策工	式	1	421,080	防水シート 12 m ガラス繊維補強シート；
断面修復工	式	1	251,794	左官工法 1 構造物 ホリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有； 圧力調整注入工 0.5 m 超微粒子ホリマーセメント系； 注入材 0.02 kg 超微粒子ホリマーセメント系； シール材 0.04 kg 速硬化型；
構造物撤去工	式	1	95	
運搬処理工	式	1	95	殻運搬 0.02 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 0.02 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	2,251,530	

積算内訳書

仮番号

工事名		令和6年度 託麻跨道橋橋梁補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	13,950	足場 移動式足場；	
交通管理工	式	1	2,237,580	交通誘導警備員	
直接工事費	式	1	8,704,429		
共通仮設費	式	1	3,445,000		
共通仮設費	式	1	140,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	140,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,305,000		
純工事費	式	1	12,149,429		
現場管理費	式	1	9,952,000		
工事原価	式	1	22,101,429		