

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度 山鹿大橋橋側歩道橋塗替外工事
工事地名	熊本県山鹿市宗方地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	鋼橋架設工事		
3) 工 期	276日間	自	令和 6年 9月25日
		至	令和 7年 6月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6・7年度 山鹿大橋橋側歩道橋塗替外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事	式	1	83,060,726			
橋梁補修工	式	1	476,821			
主桁補修工	式	1	476,821	主桁補修	4	箇所
現場塗装工	式	1	63,305,696	現場発生品運搬	1	式
橋梁塗装工	式	1	63,305,696	塗膜除去	2,226	m2
				材料バー泥パック工法（2回塗り）；		
				廃棄物収集・運搬	5,565	kg
				特別管理産業廃棄物；		
				処分費	5,565	kg
				特別管理産業廃棄物；		
				素地調整	2,226	m2
				2種ケレン（動力工具と手工具の併用）；		
				下塗	2,226	m2
				（防食下地）		
				有機ゾンクリッチペイント（2回塗り/層）はけ・ローラーII 塗		
				装回数 1回；		
				下塗	2,226	m2
				弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料（2層）はけ・ローラー 塗		
				装回数 1回；		
				中塗	2,226	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗		
				装回数 1回；		
				上塗	2,226	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装		
				回数 1回；		
仮設工	式	1	19,278,209			
仮設工	式	1	14,779,509	足場	1	式
				防護	1	式
				剥離養生シート	1	式

積算内訳書

工事名	令和6・7年度 山鹿大橋橋側歩道橋塗替外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
防護施設工	式	1	2,441,570	環境対策設備 1 式
交通管理工	式	1	2,057,130	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	83,060,726	
共通仮設費	式	1	23,933,508	
共通仮設費	式	1	5,782,508	
安全費	式	1	3,813,708	鉛等呼吸用保護具等費用 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,910,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	18,151,000	
純工事費	式	1	106,994,234	
現場管理費	式	1	49,446,000	
工事原価	式	1	156,440,234	
一般管理費等	式	1	25,239,766	
工事価格	式	1	181,680,000	