

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度 山鹿管内舗装修繕工事
工事地名	熊本県合志市須屋地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	214日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 7年10月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度 山鹿管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	16,373,766		
舗装工		式	1	7,615,765		
路面切削工		式	1	52,640	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無； 殻運搬(路面切削) 切削アスファルト殻； 殻処分 切削アスファルト殻；	58 m2 3 m3 3 m3
アスファルト舗装工		式	1	6,625,577	上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 280mm(平均)； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	491 m2 491 m2 549 m2
アスファルト舗装工		式	1	460,046	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上；	146 m2 146 m2
切削オーバーレイ工		式	1	477,502	切削オーバーレイ (基層) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度アスコン(20)； 切削オーバーレイ (表層) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)； 殻運搬(路面切削) 切削アスファルト殻； 殻処分	58 m2 97 m2 8 m3 8 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度 山鹿管内舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					切削アスファルト殻；		
排水構造物工		式	1	2,974,277			
側溝工		式	1	2,763,030	側溝蓋	16	枚
					コンクリート蓋 U型側溝 2種 300用 L=600；		
					側溝蓋	35	枚
					鋼製蓋 400用 L=1000 T-25 粗目 ボルト固定；		
					側溝蓋	20	枚
					鋼製蓋 550用 L=1000 T-25 粗目 ボルト固定；		
集水桝・マンホール工		式	1	166,853	集水桝嵩上	1	箇所
					(既設 NO.19+11.0(L))		
					18-8-20(25)高炉；		
					集水桝嵩上	1	箇所
					(既設 NO.19+11.4(R))		
					18-8-20(25)高炉；		
					蓋	2	枚
					鋼製蓋 600×600用 T-25 並目 ボルト固定；		
防草コンクリート		式	1	44,394	張りコンクリート	14	m2
					18-8-25(20)高炉 (t=5cm) コンクリート夜間割増無；		
縁石工		式	1	348,298			
縁石工		式	1	348,298	歩車道境界ブロック	2	m
					(A)		
					両面R A型(150/170×200×600)；		
					歩車道境界ブロック	1	m
					(B)		
					片面R A型 切下げ部；		
					歩車道境界ブロック	11	m
					(C)		
					歩行者乗入部 A型；		
					地先境界ブロック	37	m
					一般部 A型(120×120×600)；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度 山鹿管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
区画線工	式	1	265,412			
区画線工	式	1	265,412	熔融式区画線 (白色) 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 (白色) 熔融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 (白色) 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 (白色) 熔融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 (白色) 熔融式手動 セ`ﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 (白色) 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	210	m
道路付属施設工	式	1	728,520			
道路付属物工	式	1	728,520	視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ (黄色) (警告表示用)300×600； 視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ (黄色) (誘導表示用)300×600；	26	m
					26	m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 6 ・ 7 年度 山鹿管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
擁壁工		式	1	1, 862, 887		
場所打擁壁工		式	1	1, 862, 887	小型擁壁	11 m3
					18-8-40(高炉) ；	
					嵩上げコンクリート	15 m3
				18-8-20(25) 高炉 ；		
構造物撤去工		式	1	250, 667		
構造物取壊し工		式	1	192, 230	コンクリート構造物取壊し	0. 8 m3
					無筋構造物 機械施工 ；	
					舗装版切断	1 式
					アスファルト舗装版 15cm以下 ；	
					舗装版破碎	19 m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ；	
				舗装版破碎	146 m2	
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ；		
運搬処理工		式	1	58, 437	殻運搬	0. 8 m3
					コンクリート殻(無筋) ；	
					殻運搬	8 m3
					舗装版破碎 ；	
					殻処分	0. 8 m3
					コンクリート殻(無筋) ；	
					殻処分	2 m3
					アスファルト殻(車道部) ；	
				殻処分	6 m3	
				アスファルト殻(歩道部) ；		
仮設工		式	1	2, 327, 940		
交通管理工		式	1	2, 327, 940	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	16, 373, 766		
共通仮設費		式	1	4, 316, 800		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度 山鹿管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	713,800	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	513,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,603,000	
純工事費	式	1	20,690,566	
現場管理費	式	1	9,734,000	
工事原価	式	1	77,378,537	
一般管理費等	式	1	12,611,463	
工事価格	式	1	89,990,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度 山鹿管内舗裝修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	14,780,326		
舗装工		式	1	13,479,840		
切削オーバーレイ工		式	1	13,479,840	切削オーバーレイ	2,300 m2
					7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 密粒ギャップ ASホリマー改質Ⅰ型(13)；	
					殻運搬(路面切削)	230 m3
					切削アスファルト殻；	
					殻処分	230 m3
					切削アスファルト殻；	
区画線工		式	1	640,276		
区画線工		式	1	640,276	溶融式区画線	550 m
					(白色)	
					溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	
					；	
					溶融式区画線	12 m
					(白色)	
					溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	
					；	
					溶融式区画線	28 m
					(白色)	
溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無						
；						
溶融式区画線		62 m				
(白色)						
溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm						
排水性舗装無；						
溶融式区画線		34 m				
(黄色)						
溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm						
排水性舗装無；						
高視認性区画線		290 m				

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度 山鹿管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(黄色) リブ式(溶融式) 実線 15cm ;
構造物撤去工	式	1	13,560	
構造物取壊し工	式	1	13,560	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下 ;
仮設工	式	1	646,650	
交通管理工	式	1	646,650	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	14,780,326	
共通仮設費	式	1	3,837,000	
共通仮設費	式	1	591,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	449,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,246,000	
純工事費	式	1	18,617,326	
現場管理費	式	1	8,750,000	
工事原価	式	1	27,367,326	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度 山鹿管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	10,320,045		
舗装工		式	1	9,459,811		
切削オーバーレイ工		式	1	9,459,811	切削オーバーレイ	1,680 m2
					7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20)	
					密粒ギャップ ASホリマー改質 I 型(13) ;	
					殻運搬(路面切削)	168 m3
					切削アスファルト殻 ;	168 m3
					殻処分	168 m3
					切削アスファルト殻 ;	
区画線工		式	1	342,914		
区画線工		式	1	342,914	溶融式区画線	360 m
					(白色)	
					溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	
					;	
					溶融式区画線	7 m
					(白色)	
					溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	
					;	
					溶融式区画線	35 m
					(白色)	
溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無						
;						
溶融式区画線		200 m				
(黄色)						
溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無						
;						
溶融式区画線		37 m				
(黄色)						
溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm						
排水性舗装無 ;						

仮番号

工事名	令和6・7年度 山鹿管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	517,320	
交通管理工	式	1	517,320	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	10,320,045	
共通仮設費	式	1	2,751,600	
共通仮設費	式	1	314,600	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	152,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,437,000	
純工事費	式	1	13,071,645	
現場管理費	式	1	6,515,000	
工事原価	式	1	19,586,645	