

積算内訳書

1. 工事名

工事名	飛田地区外改良（その5）工事
工事地名	熊本県熊本市北区大窪地先外

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 熊本河川国道事務所 交通対策課 | | |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事 | | |
| 3) 工 期 | 197日間 | 自 | 令和 6年 8月16日 |
| | | 至 | 令和 7年 2月28日 |

4) 工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	飛田地区外改良（その５）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	125,308,109		
道路土工		式	1	1,805,181		
掘削工		式	1	277,246	掘削	670 m3
残土処理工		式	1	1,527,935	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					土砂等運搬	670 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	670 m3
					【昼間】	
					残土受入れ地での処理；	
法面工		式	1	110,891,389		
作業土工		式	1	591,402	床掘り	1 式
					土砂；	
					床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					積込(ルーズ)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					【昼間】	
					残土受入れ地での処理；	
網状鉄筋挿入工		式	1	110,299,987	削孔	2,619 m
					φ115mm 二重管 スキット型 粘性土及び砂質土；	
					網状鉄筋材料費	1 式
					D29用；	
					芯材組立	330 本
					削孔長10m以下；	
					芯材挿入	330 本

積算内訳書

仮番号

工事名	飛田地区外改良（その５）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				削孔長10m以下； 注入打設	330 本
				削孔長10m以下； 注入材料費	87 m3
				膨張セメントミルク； 加圧及び頭部処理	330 本
				削孔長10m以下； キャッピングビーム	33 m3
				24-12-25 (20) (高炉)； コンクリート張	296 m2
				24-12-25 (20) (高炉)； 機械横移動・据付	219 回
				ローリングマシン移設	1 回
				据付・撤去； 足場(アンカー)	1 式
排水構造物工	式	1	499,500		
側溝工	式	1	499,500	プレキャストU型側溝 300×300；	45 m
舗装工	式	1	648,585		
アスファルト舗装工	式	1	648,585	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ；	213 m2 213 m2
構造物撤去工	式	1	596,764		
構造物取壊し工	式	1	396,200	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	28 m3
運搬処理工	式	1	200,564	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	28 m3 28 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	飛田地区外改良（その５）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	10,866,690		
交通管理工	式	1	90,180	交通誘導警備員	1 式
交通管理工	式	1	10,776,510	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	125,308,109		
共通仮設費	式	1	19,674,000		
共通仮設費	式	1	1,994,000		
準備費	式	1	759,200	伐採費	1 式
				【昼間】	
				木根等処分費	1 式
				【昼間】	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データの作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,176,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	17,680,000		
純工事費	式	1	144,982,109		
現場管理費	式	1	53,773,000		
工事原価	式	1	201,595,994		
一般管理費等	式	1	31,444,006		
工事価格	式	1	233,040,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	飛田地区外改良（その５）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	1,605,885		
舗装工		式	1	812,250		
薄層カー舗装工		式	1	812,250	薄層カー舗装 RPN-301；	108 m2
					薄層カー舗装 RPN-303；	6 m2
区画線工		式	1	658,365		
区画線工		式	1	658,365	溶融式区画線 （白色） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 （白色） 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 （白色） 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 区画線消去 削取り式；	12 m 18 m 580 m 54 m
仮設工		式	1	135,270		
交通管理工		式	1	135,270	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	1,605,885		
共通仮設費		式	1	377,000		
共通仮設費		式	1	75,000		

仮番号

[illegible]