

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大津地区電線共同溝 5 期工事
工事地名	熊本県菊池郡大津町室地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	交通対策課
2) 主 工 種	C・C・BOX工事	
3) 工 期	260日間	自 令和 6年11月 5日 至 令和 7年 7月22日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大津地区電線共同溝 5 期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電線共同溝	式	1	94,757,519		
仮設工	式	1	26,687,553		
土留・仮締切工	式	1	4,434,341	軽量鋼矢板(電線共同溝) 1 式 軽量鋼矢板賃料 1 式 切梁・腹起材賃料 1 式 覆工板・覆工板受桁 1 式 設置・撤去； 特殊部土留材賃料等 1 式 切梁・腹起し 1 式 建込み簡易土留 1 式 建込み簡易土留賃料 1 式	
仮設復旧工	式	1	3,358,368	下層路盤(歩道部) 736 m2 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 736 m2 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満；	
運搬処理工	式	1	34,534	現場発生品運搬 1 式	
交通管理工	式	1	18,860,310	交通誘導警備員 1 式	
舗装版撤去工	式	1	5,837,768		
舗装版破碎工	式	1	5,837,768	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下； 舗装版破碎 1,780 m2 アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下； 殻運搬 159 m3 アスファルト殻； 殻処分 147 m3 (車道部) アスファルト殻； 殻処分 12 m3	

積算内訳書

工事名	大津地区電線共同溝 5 期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(歩道部) アスファルト敷；
開削土工	式	1	19,775,597	
掘削工	式	1	9,456,890	開削掘削 1 式 土砂； ライナープレート掘削土留(特殊部2次掘削) 1 式
埋戻し工	式	1	7,196,197	埋戻し・締固め 1 式 土砂； 埋戻し・締固め 1 式 土砂 中埋砂；
残土処理工	式	1	3,122,510	土砂等運搬 1 式 土砂等運搬 1 式 整地 1 式 (昼間) 残土受入れ地での処理；
電線共同溝工	式	1	31,627,511	
管路工(管路部)	式	1	29,590,649	埋設管路 671 m SFEP管 径 150mm； 埋設管路 1,599 m SFEP管 径 100mm； 埋設管路 33 m SFEP管 径 80mm； 埋設管路 239 m 難燃FEP管 径 100mm； 埋設管路 5 m 難燃FEP管 径 80mm； 埋設管路 1,535 m PV管 径 50mm； 埋設管路 198 m VP管(SUDⅡ-V管) 径 100mm； 埋設管路 96 m VP曲管(SUDⅡ-V管)(10mR) 径 100mm；

積算内訳書

工事名		大津地区電線共同溝 5 期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				埋設管路		257	m
				共用FA管 径 150mm ;			
				埋設管路		32	m
				(6条)			
				ホティ管 径 200mm ;			
				埋設管路		12	m
				(6条)			
				ホティ曲管(10mR) 径 200mm ;			
				中間継手		31	個
				SFEP管用 径 150mm ;			
				中間継手		62	個
				SFEP管用 径 100mm ;			
				中間継手		8	個
				難燃FEP管用 径 100mm ;			
				異種管継手		3	個
				SFEP管-難燃FEP管用 径 100mm ;			
				ロータス管(起点側)		1	個
				φ 200mm ;			
				ロータス管(終点側)		1	個
				φ 200mm ;			
				スラィト管		1	個
				φ 200mm ;			
				端末キャップ		10	個
				共用FA管用 径 φ 150mm ;			
				管枕		848	個
				PV管 φ 50mm用 ;			
				管枕		169	個
				VP管(SUD II-V管) φ 100mm用 ;			
				管枕		99	個
				共用FA管 φ 150mm用 ;			
				管枕		24	個
				ホティ管 φ 200mm用 ;			
				ロンクベールマウス		4	個
				SFEP管用 φ 150mm ;			

積算内訳書

工事名	大津地区電線共同溝 5 期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ロングヘルマウス	8	個
				SFEP管用φ100mm；		
				ヘルマウス	2	個
				SFEP管用φ150mm；		
				ヘルマウス	3	個
				SFEP管用φ100mm；		
				埋設表示シート	1,725	m
				幅40cm(2倍)；		
				リト線	1,830	m
				通信用φ4mm；		
				リト線	2,550	m
				電力用φ6mm；		
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	2,036,862	プレキャストボックス	1	個
				(電力系)車道用		
				電力系(A-2マンホール)内幅 1.5m 内高 1.8m；		
				基礎材	8	m2
				再生クラッシュラン 40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；		
				均しコンクリート	8	m2
				18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10 c m；		
				敷モルタル	0.2	m3
				蓋	1	組
				(電力系)車道用		
				電力系(A-2マンホール用)；		
				D種接地	1	極
舗装工	式	1	10,636,140			
アスファルト舗装工	式	1	9,372,528	下層路盤(歩道部)	732	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；		
				上層路盤(歩道部)	732	m2
				粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm；		
				基層(車道・路肩部)	732	m2
				再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1		
				.4m未満；		
				中間層(車道・路肩部)	732	m2

積算内訳書

工事名	大津地区電線共同溝 5 期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満； 表層(車道・路肩部)	732 m2
				再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満；	
アスファルト舗装工	式	1	1,263,612	下層路盤(歩道部)	307 m2
				再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 100mm；	
				表層(歩道部)	307 m2
				再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1 .4m未満；	
排水構造物工	式	1	85,770		
側溝工	式	1	85,770	管渠型側溝 (流用品) 幅 30cm 高さ 30cm；	10 m
縁石工	式	1	44,470		
縁石工	式	1	44,470	歩車道境界ブロック (流用品) H=250mm(一般部)；	10 m
区画線工	式	1	43,470		
区画線工	式	1	43,470	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	100 m
構造物撤去工	式	1	19,240		
縁石撤去工	式	1	19,240	歩車道境界ブロック撤去 再利用；	1 式
直接工事費	式	1	94,757,519		
共通仮設費	式	1	19,020,907		

積算内訳書

工事名	大津地区電線共同溝 5 期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	7,308,907	
運搬費	式	1	204,828	仮設材運搬費 1 式
準備費	式	1	679,714	試掘調査費 (車道部)【夜間】 1 式 試掘調査費 (歩道部)【夜間】 1 式 埋設物件事故調査費【夜間】 1 式
技術管理費	式	1	5,482,365	側圧・引入張力試験費【夜間】 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	942,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,712,000	
純工事費	式	1	113,778,426	
現場管理費	式	1	51,484,000	
工事原価	式	1	165,262,426	
一般管理費等	式	1	26,517,574	
工事価格	式	1	191,780,000	