

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度熊本管内交通安全施設等整備工事
工事地名	熊本県宇土市赤瀬町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	交通対策課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	235日間	自 令和6年10月8日 至 令和7年5月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度熊本管内交通安全施設等整備工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
道路修繕	式	1	16,815,103				
舗装工	式	1	13,994,815				
切削オーバーレイ工	式	1	8,492,435	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホ リマー改質 I 型(13) ; 2,380 m2			
				殻運搬(路面切削) 119 m3			
				切削アスファルト殻 ; 119 m3			
				殻処分 切削アスファルト殻 ;			
グレーベソング工	式	1	5,502,380	グレーベソング 2,235 m2			
				横方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 100m2以上 アス ファルト舗装 ;			
				殻運搬(路面切削) 2 m3			
				切削アスファルト殻 ;			
				殻処分 2 m3			
				切削アスファルト殻 ;			
区画線工	式	1	895,164				
区画線工	式	1	895,164	溶融式区画線 500 m			
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;			
				溶融式区画線 110 m			
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;			
				溶融式区画線 110 m			
				溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;			
				溶融式区画線 220 m			
				溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;			
				溶融式区画線 260 m			
				溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無			

積算内訳書

工事名	令和6年度熊本管内交通安全施設等整備工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				黄色；
構造物撤去工	式	1	93,714	
道路付属施設撤去工	式	1	90,790	道路鋸撤去 穿孔式 30個以上；
運搬処理工	式	1	2,924	現場発生品運搬
仮設工	式	1	1,831,410	
交通管理工	式	1	1,831,410	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	16,815,103	
共通仮設費	式	1	3,445,400	
共通仮設費	式	1	452,400	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用
現場環境改善費（率計上）	式	1	231,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,993,000	
純工事費	式	1	20,260,503	
現場管理費	式	1	11,684,000	
工事原価	式	1	85,047,382	
一般管理費等	式	1	13,052,618	

積算内訳書

工事名	令和6年度熊本管内交通安全施設等整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	98,100,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度熊本管内交通安全施設等整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	10,437,075	
舗装工	式	1	8,871,921	
切削オーバーレイ工	式	1	7,301,897	切削オーバーレイ 2,150 m ² 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホ リマー改質 I 型(13) ; 殻運搬(路面切削) 107 m ³ 切削アスファルト殻 ; 殻処分 107 m ³ 切削アスファルト殻 ;
薄層カー舗装工	式	1	1,570,024	薄層カー舗装 133 m ² 全面 W=90cm 既設アスファルト舗装面無 ; 薄層カー舗装 52 m ² 全面 W=90cm 既設アスファルト舗装面有 ;
区画線工	式	1	954,684	
区画線工	式	1	954,684	溶融式区画線 330 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 160 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 180 m 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 130 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 320 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 150 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度熊本管内交通安全施設等整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				黄色； 溶融式区画線 38 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色；
仮設工	式	1	610,470	
交通管理工	式	1	610,470	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	10,437,075	
共通仮設費	式	1	2,686,000	
共通仮設費	式	1	486,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	344,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,200,000	
純工事費	式	1	13,123,075	
現場管理費	式	1	8,104,000	
工事原価	式	1	21,227,075	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度熊本管内交通安全施設等整備工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路修繕	式	1	9,452,135	
舗装工	式	1	6,344,035	
アスファルト舗装工	式	1	9,967	下層路盤 3 m2 (歩道部) 再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 100mm ; 表層(歩道部) 3 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;
切削オーバーレイ工	式	1	5,575,280	切削オーバーレイ 1,600 m2 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ リマー改質 I 型(13) ; 殻運搬(路面切削) 80 m3 切削アスファルト殻 ; 殻処分 80 m3 切削アスファルト殻 ;
薄層カー舗装工	式	1	758,788	薄層カー舗装 40 m2 全面 W=90cm 既設アスファルト舗装面無 ; 薄層カー舗装 36 m2 全面 W=90cm 既設アスファルト舗装面有 ;
標識工	式	1	216,265	
作業土工	式	1	965	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
小型標識工	式	1	215,300	標識柱 1 基 (注意喚起看板) 単柱式 径89.1 柱長さ 4.4m 2基以下 ダークブラ ウン ; 標識板 1 枚 (注意喚起看板) 1500×500 ;

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度熊本管内交通安全施設等整備工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
区画線工	式	1	2,135,866	
区画線工	式	1	2,135,866	溶融式区画線 1,320 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； 溶融式区画線 30 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； 溶融式区画線 26 m 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； 溶融式区画線 670 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； 溶融式区画線 740 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 37 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色；
構造物撤去工	式	1	10,229	
構造物取壊し工	式	1	9,032	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎(小規模) 3 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚5cm以下；
運搬処理工	式	1	1,197	殻運搬 0.1 m3 アスファルト殻； 殻処分 0.1 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	745,740	
交通管理工	式	1	174,420	交通誘導警備員 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度熊本管内交通安全施設等整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	571,320	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	9,452,135	
共通仮設費	式	1	2,568,604	
共通仮設費	式	1	499,604	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
準備費	式	1	38,604	試掘調査費 1 式 埋設物件事故防止費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	319,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,069,000	
純工事費	式	1	12,020,739	
現場管理費	式	1	7,547,000	
工事原価	式	1	19,567,739	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度熊本管内交通安全施設等整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	5,634,065	
舗装工	式	1	927,362	
薄層カー舗装工	式	1	927,362	薄層カー舗装 118 m2 全面 W=90cm 既設アスファルト舗装面有；
区画線工	式	1	3,979,053	
区画線工	式	1	3,979,053	溶融式区画線 790 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； 溶融式区画線 78 m 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； 溶融式区画線 210 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； 溶融式区画線 70 m 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； 溶融式区画線 410 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； 溶融式区画線 2,620 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 34 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色； 区画線消去 320 m 削取り式；
仮設工	式	1	727,650	

