

積算内訳書

1. 工事名

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その1）工事
工事地名	熊本県玉名郡玉東町木葉地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	交通対策課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	266日間	自 令和 6年12月28日 至 令和 7年 9月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	27,333,875		
道路土工	式	1	3,122,392		
掘削工	式	1	102,457	掘削	290 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	114,080	路体(築堤)盛土	20 m3
				2.5m未満；	
路床盛土工	式	1	1,335,288	路床盛土	40 m3
				2.5m未満；	
				路床盛土	8 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路床盛土	100 m3
				4.0m以上；	
				土材料	150 m3
				Fe石灰処理土 締固め土；	
防草コンクリート	式	1	40,634	張りコンクリート	11 m2
				(t=10cm)	
				18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；	
残土処理工	式	1	1,529,933	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
舗装工	式	1	5,062,843		
アスファルト舗装工	式	1	3,768,995	上層路盤	429 m2
				粒調Fe処理材 t=160mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	422 m2
				粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm；	
				基層(車道・路肩部)	392 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	
				中間層(車道・路肩部)	381 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	

積算内訳書

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				.0m以下； 表層（車道・路肩部） 密粒ギャップASホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	323 m2
アスファルト舗装工	式	1	283,420	表層（車道・路肩部） （仮舗装部） 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	148 m2
アスファルト舗装工	式	1	593,103	下層路盤（歩道部） 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm； 表層（歩道部） 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	176 m2 179 m2
アスファルト舗装工	式	1	242,767	下層路盤（歩道部） 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤（歩道部） 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm； 表層（歩道部） 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上；	59 m2 59 m2 59 m2
アスファルト舗装工	式	1	99,648	下層路盤（歩道部） 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	32 m2 32 m2
コンクリート舗装工	式	1	74,910	下層路盤（歩道部） 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm； コンクリート舗装 18-8-25(高炉) t=100mm；	20 m2 20 m2
排水構造物工	式	1	4,402,741		
作業土工	式	1	629,854	床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その1）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋戻し	1	式
				砂；		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
側溝工	式	1	2,727,943	整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				管(函)渠型側溝	17	m
				(A型)		
				幅 30 c m 高さ 30 c m 標準型 上部勾配付；		
				管(函)渠型側溝	2	m
				(B型)		
				幅 30 c m 高さ 30 c m 集水型 上部勾配付；		
				管(函)渠型側溝	2	m
				(C型)		
				300型 砂溜用 上部勾配付；		
				自由勾配側溝	69	m
				(7号)		
				300型；		
				自由勾配側溝	15	m
				(8号)		
				300型；		
				側溝蓋	68	枚
				(自由勾配側溝)		
				コンクリート蓋 B300用；		
				側溝蓋	3	枚
				(自由勾配側溝)		
				手間のみ グレチング 蓋 B300用 L=1000 T-2 細目		
				ボルト固定；		
				側溝蓋	5	枚
				(自由勾配側溝)		
				手間のみ グレチング 蓋 B300用 L=1000 T-25 細目		
				ボルト固定；		

積算内訳書

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その1）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
管渠工	式	1	388,714	ヒューム管(B形管)	5	m
				外圧管1種 600mm；		
				暗渠排水管	2	m
				(VPφ150)		
集水桝・マンホール工	式	1	656,230	据付 直管 50～150mm；		
				鉄筋コンクリート台付管	11	m
				(横断暗渠)		
				400型；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(4号)		
				500×500×700 現場打材 18-8-25(高炉) 法面		
				作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(5号)		
				500×500×700 現場打材 18-8-25(高炉) 法面		
				作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(9号)		
				500×500×1400 現場打材 18-8-40(高炉) 法面		
				作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(19号)		
				800×800×1500 現場打材 18-8-40(高炉) 法面		
				作業補正無；		
				プレキャスト集水桝	1	基
				(小型水路内蔵型縁石)		
				G型 φ150(車道桝)；		
				蓋	3	枚
				グレーチング 蓋 500×500用 T-25 並目 ボルト固定；		
				蓋	1	枚
				グレーチング 蓋 800×800用 T-25 並目 ボルト固定；		
				足掛金具	7	個
				φ19×300；		

積算内訳書

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
縁石工	式	1	1,574,458	
縁石工	式	1	1,574,458	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (A型) 22 m B種（標準部 両面ｸﾀｲﾌﾟ）L=2000； 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (B型) 1 m B種（車両切下部）L=600； 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (C型) 2 m B種（歩行者切下部）L=600； 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (D型) 4 m B種（車両乗入部）L=600； 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (E型) 9 m B種（歩行者乗入部）L=600； 小型水路内蔵型縁石 37 m A型 φ150（標準型）L=1000； 小型水路内蔵型縁石 6 m B型 φ150（車両切下型）L=1000； 小型水路内蔵型縁石 2 m C型 φ150（歩行者切下型）L=1000； 小型水路内蔵型縁石 23 m D型 φ150（車両乗入型）L=600； 小型水路内蔵型縁石 8 m F型 φ125（歩行者乗入型）巻込部 L=600； 小型水路内蔵型縁石 0.6 m I型 φ125柵接続用 L=600； 地先境界ﾌﾟﾛｯｸ 13 m A種（120×120×600）；
区画線工	式	1	24,501	

積算内訳書

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
区画線工	式	1	24, 501	溶融式区画線	2 m
				溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；	
				ペイント式区画線（仮区画線）	130 m
				ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 白色；	
				ペイント式区画線（仮区画線）	3 m
				ペイント式 溶剤型 ゼブラ 45cm 常温 白色；	
構造物撤去工	式	1	4, 808, 809		
構造物取壊し工	式	1	3, 359, 979	コンクリート構造物取壊し	300 m3
				無筋構造物 機械施工；	
				舗装版切断	1 式
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版切断	1 式
				コンクリート舗装版 15cm以下；	
				舗装版破碎	50 m2
				コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下；	
				舗装版破碎	220 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	
運搬処理工	式	1	1, 448, 830	殻運搬	300 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	4 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	10 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	304 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	10 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	0.5 m3
				アスファルト殻；	

積算内訳書

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理工	式	1	2,639,000		
応急処理事業工	式	1	2,639,000	応急作業	1 式
仮設工	式	1	5,699,131		
作業土工	式	1	33,331	積込(ルース)	1 式
				土砂 小規模(標準)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
仮設柱設置工	式	1	1,265,700	仮設柱設置	1 基
				① H=7.5m；	
				仮設柱設置	1 基
				② H=7.5m；	
交通管理工	式	1	3,528,000	交通誘導警備員	1 式
交通管理工	式	1	872,100	交通誘導警備員	1 式
道路改良	式	1	20,875,134		
道路土工	式	1	3,851,808		
掘削工	式	1	148,386	掘削	420 m3
路体盛土工	式	1	805,512	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				路体(築堤)盛土	140 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	5 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土	10 m3
				4.0m以上；	

積算内訳書

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その1）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路床盛土工	式	1	1,122,930	路床盛土	30	m3
				2.5m未満；		
				路床盛土	30	m3
				2.5m以上4.0m未満；		
				路床盛土	270	m3
法面整形工	式	1	33,880	4.0m以上；		
				土材料	320	m3
				山砂 締固め土；		
防草コンクリート	式	1	373,094	法面整形(盛土部)	80	m2
				法面締固め無 現場制約無；		
残土処理工	式	1	1,368,006	張りコンクリート	101	m2
				(t=10cm)		
				18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；		
舗装工	式	1	3,787,680	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
アスファルト舗装工	式	1	2,537,095	整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
アスファルト舗装工	式	1	851,826	下層路盤(車道・路肩部)	639	m2
				再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 210mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	636	m2
				粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm；		
アスファルト舗装工	式	1	148,129	表層(車道・路肩部)	636	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
				下層路盤(歩道部)	253	m2
				再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm；		
アスファルト舗装工	式	1	257	表層(歩道部)	257	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満		
				(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；		
				下層路盤(歩道部)	36	m2
アスファルト舗装工	式	1	36	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm；		
				上層路盤(歩道部)	36	m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm；		

積算内訳書

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その1）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	250,630	表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ；	36	m2
				下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ；	61	m2
				上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ；	61	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下 ；	61	m2
カルバート工	式	1	2,104,802			
作業土工	式	1	224,994	床掘り	1	式
				土砂 ；		
				埋戻し	1	式
				土砂 ；		
作業土工	式	1	224,994	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理 ；		
プレキャストカルバート工	式	1	1,879,808	プレキャストボックス (1号) 内幅 0.9m 内高 0.9m ；	10	m
				プレキャストボックス (2号) 内幅 0.9m 内高 0.9m ；	8	m
排水構造物工	式	1	6,656,124			
作業土工	式	1	688,411	床掘り	1	式
				土砂 ；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
作業土工	式	1	688,411	埋戻し	1	式
				砂 ；		

積算内訳書

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その1）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋戻しコンクリート	1	式
				18-8-40(高炉)W/C規定無し；		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				側溝工	式	
				1		
				3,827,887		
				プレキャストU型側溝	57	m
				(落蓋式)		
				300×500×2000；		
				管(函)渠型側溝	7	m
				(A型)		
				幅 30 c m 高さ 30 c m 標準型 上部勾配付；		
				管(函)渠型側溝	33	m
				(A型)		
				幅 30 c m 高さ 40 c m 標準型 上部勾配付；		
				管(函)渠型側溝	8	m
				(B型)		
				幅 30 c m 高さ 40 c m 集水型 上部勾配付；		
				自由勾配側溝	34	m
				(9号)		
				L型 300型；		
				自由勾配側溝	16	m
				(10号)		
				街路型 300型；		
				側溝蓋	102	枚
				(落蓋式側溝)		
				コンクリート蓋 B300用；		
				側溝蓋	6	枚
				(落蓋式側溝)		
				道路用側溝蓋(グレーチング蓋) B300用 L=1000 T-2		
				5 並目；		
				側溝蓋	43	枚
				(自由勾配側溝)		

積算内訳書

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その1）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート蓋 B300用； 側溝蓋 （自由勾配側溝L型） 手間のみ グレチング 蓋 B300用 L=1000 T-2 細目 ボルト固定；	2	枚
				側溝蓋 （自由勾配側溝L型） 手間のみ グレチング 蓋 B300用 L=1000 T-25 細目 ボルト固定；	1	枚
				側溝蓋 （街路型自由勾配側溝） グレチング 蓋 B300用 L=500 T-25 並目；	3	枚
管渠工	式	1	77,976	暗渠排水管 （VPφ150） 据付 直管 50～150mm；	3	m
				鉄筋コンクリート台付管 （横断暗渠） 300型；	6	m
集水桝・マンホール工	式	1	2,061,850	現場打ち集水桝 （23号） 600×600×900 現場打材 18-8-25（高炉）法面 作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 （24号） 1400×1400×1800 現場打材 18-8-40（高炉）法面 作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 （25号） 1400×1400×2000 現場打材 18-8-40（高炉）法面 作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 （26号） 600×600×600 現場打材 18-8-25（高炉）法面 作業補正無；	1	箇所

積算内訳書

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その1）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				現場打ち集水桝 (27号) 600×600×800 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 (28号) 600×600×800 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 (29号) 1400×1400×1500 現場打材 18-8-40(高炉) 法 面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 (30号) 600×600×700 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	1	箇所
				プレキャスト集水桝 (管渠型側溝桝) 300×400；	1	箇所
				プレキャスト集水桝 (小型水路内蔵型縁石) H型 φ150(車道桝)；	1	基
				蓋 グレーチング 蓋 600×600用 T-2 並目 ボルト固定；	1	枚
				蓋 グレーチング 蓋 600×600用 T-2 細目 ボルト固定；	1	枚
				蓋 グレーチング 蓋 600×600用 T-25 並目 ボルト固定；	3	枚
				蓋 グレーチング 蓋 1400×1400用 T-2 並目 ボルト固定 ；	3	枚
				足掛金具 φ19×300；	14	個

積算内訳書

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
縁石工	式	1	1,542,851	
縁石工	式	1	1,542,851	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A型) 28 m B種（標準部 両面Rﾀｲﾌﾟ）L=2000； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B型) 1 m B種（車両切下部）L=600； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C型) 1 m B種（歩行者切下部）L=600； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (D型) 8 m B種（車両乗入部）L=600； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (E型) 9 m B種（歩行者乗入部）L=600； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (L型) 16 m B種（標準部 両面Rﾀｲﾌﾟ）L=2000； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (M型) 7 m B種（標準部 両面Rﾀｲﾌﾟ）L=2000； 小型水路内蔵型縁石 26 m A型 φ150(標準型) L=1000； 小型水路内蔵型縁石 7 m B型 φ150(車両切下型) L=1000； 小型水路内蔵型縁石 1 m C型 φ150(歩行者切下型) L=1000； 小型水路内蔵型縁石 12 m D型 φ150(車両乗入型) L=600； 小型水路内蔵型縁石 6 m E型 φ150(歩行者乗入型)直線部 L=600； 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 45 m

積算内訳書

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				A種(120×120×600)；	
区画線工	式	1	108,770		
区画線工	式	1	108,770	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	210 m 5 m 38 m
構造物撤去工	式	1	1,320,099		
構造物取壊し工	式	1	1,000,038	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	42 m3 1 式 390 m2
運搬処理工	式	1	320,061	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻；	42 m3 19 m3 42 m3 19 m3
仮設工	式	1	1,503,000		
交通管理工	式	1	1,503,000	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

工事名	木葉地区歩道整備受託合併（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	48,209,009	
共通仮設費	式	1	9,425,772	
共通仮設費	式	1	941,772	
準備費	式	1	159,972	試掘調査費 （主道路部）1 式 試掘調査費 （従道路部）1 式 埋設物件事故防止費 （主道路部）1 式 埋設物件事故防止費 （従道路部）1 式
技術管理費	式	1	244,800	地質調査費 （従道路部）1 式 道路施設基本データ作成費用1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	537,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,484,000	
純工事費	式	1	57,634,781	
現場管理費	式	1	22,771,000	
工事原価	式	1	80,405,781	
一般管理費等	式	1	14,154,219	
工事価格	式	1	94,560,000	