

積算内訳書

1. 工事名

工事名	南高江地区路面整備外1期工事
工事地名	熊本県熊本市南区南高江地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	交通対策課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	0日間	自 契約締結日の翌日 至 令和7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	南高江地区路面整備外1期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	41,796,617	
舗装工	式	1	25,378,246	
切削オーバーレイ工	式	1	25,280,086	切削オーバーレイ (車道部) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホリマー改質 I 型(13) ; 7,330 m2 殻運搬(路面切削) 366 m3 切削アスファルト殻 ; 殻処分 366 m3 切削アスファルト殻 ;
アスファルト舗装工	式	1	98,160	下層路盤(歩道部) 24 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ; 表層(歩道部) 24 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;
区画線工	式	1	1,764,574	
区画線工	式	1	1,764,574	溶融式区画線 2,060 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色 ; 溶融式区画線 380 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色 ; 溶融式区画線 400 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色 ; 溶融式区画線 250 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;
道路付属施設工	式	1	11,417,188	

積算内訳書

工事名	南高江地区路面整備外1期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	110,588	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
照明工	式	1	11,306,600	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				(昼間)		
照明工	式	1	11,306,600	残土受入れ地での処理；		
				照明柱基礎	2	基
				(I)		
				H200×3000 根巻コンクリート 18-8-40(高炉)；		
				照明柱基礎	4	基
				(II)		
				H200×3000 根巻コンクリート 18-8-40(高炉)；		
				照明柱基礎	2	基
(III)						
H250×3500 根巻コンクリート 18-8-40(高炉)；						
照明柱基礎	2	基				
(IV)						
H300×4000 根巻コンクリート 18-8-40(高炉)；						
照明柱基礎	4	基				
(V)						
H300×4500 根巻コンクリート 18-8-40(高炉)；						
照明柱基礎	1	基				
(VI)						
H350×5000 根巻コンクリート 18-8-40(高炉)；						
構造物撤去工	式	1	132,689			
構造物取壊し工	式	1	116,349	舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎(小規模)	24	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm以下；		

積算内訳書

工事名	南高江地区路面整備外1期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	16,340	殻運搬	1	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	1	m3
				アスファルト殻；		
仮設工	式	1	3,103,920			
交通管理工	式	1	3,103,920	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	41,796,617			
共通仮設費	式	1	9,709,265			
共通仮設費	式	1	2,131,265			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
準備費	式	1	839,465	試掘調査費	1	式
				【夜間】		
				埋設物件事故防止費	1	式
				【夜間】		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,091,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,578,000			
純工事費	式	1	51,505,882			
現場管理費	式	1	20,751,000			
工事原価	式	1	72,256,882			
一般管理費等	式	1	12,883,118			

積算内訳書

工事名	南高江地区路面整備外1期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	85,140,000	