

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7・8年度滝室坂トンネル予備発電設備設置工事
工事地名	熊本県阿蘇市波野大字小地野地先～熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	情報技術課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	487日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 7月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7・8年度滝室坂トンネル予備発電設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	186,760,000	
電源設備	式	1	186,760,000	
発電設備	式	1	186,760,000	非常用発動発電装置 6600V 1250kVA 屋内オープン型 85dB ; 発電機盤 自動始動盤 始動用直流電源盤 架台、蓄電池含む ; 燃料小出槽 900L ; 燃料移送ポンプ 0.75kW ; 給油口ボックス 屋外壁掛形 ; 主燃料槽(地下タンク) 7000L ; 1組 1面 1面 1面 1台 2台 1面 1台
機器単体費	式	1	186,760,000	
電気設備	式	1	6,055,460	
電源設備工	式	1	5,305,460	
発電設備設置工	式	1	5,305,460	発動発電設備設置 発電機室内機器据付・調整及び屋内配管配線含む ; 主燃料槽(地下タンク)設置 給油口ボックス据付・調整及び屋外配管配線含む ; 配管 配線 燃料配管 排気配管 1組 1組 1式 1式 1式 1式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7・8年度滝室坂トンネル予備発電設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				あと施工アンカーボルト引張試験 3 本 M10-60 ; あと施工アンカーボルト引張試験 3 本 M16-100 ;
工場製品輸送工	式	1	750,000	
輸送工	式	1	750,000	輸送(電気) 1 式
直接工事費	式	1	6,055,460	
共通仮設費	式	1	1,027,144	
共通仮設費	式	1	10,144	
技術管理費	式	1	10,144	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,017,000	
純工事費	式	1	7,082,604	
現場管理費	式	1	3,670,000	
機器間接費	式	1	10,542,000	
技術者間接費	式	1	495,000	
機器管理費	式	1	10,047,000	
工事原価	式	1	21,294,604	
一般管理費等	式	1	4,215,396	
工事価格	式	1	212,270,000	