

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7・8年度滝室坂トンネル避難坑CCTV設備設置工事
工事地名	熊本県阿蘇市波野大字小地野地先～熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	情報技術課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	487日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 7月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7・8年度滝室坂トンネル避難坑CCTV設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子応用設備(機器単体)	式	1	114,897,300	
CCTV設備	式	1	114,897,300	
CCTV装置	式	1	114,897,300	HD簡易型IPカメラ装置 機側壁面取付形カメラ2台兼用、スプライスボックス8芯用 含む； HD簡易型IPカメラ装置 機側壁面取付形カメラ2台兼用、スプライスボックス20芯用 含む； HD簡易型IPカメラ装置 機側壁面取付形カメラ2台兼用、スプライスボックス40芯用 含む； HD簡易型IPカメラ装置 機側壁面取付形カメラ2台兼用、スプライスボックス60芯用 含む； HD簡易型IPカメラ装置 機側屋内自立形カメラ2台兼用、スプライスボックス60芯用 含む； HD簡易型IPカメラ装置 機側壁面取付形カメラ2台兼用、スプライスボックス80芯用 含む； HD簡易型IPカメラ装置 機側装置なし； 電源用SPD クラスⅡ； メディアコンバータ 100BASE SM1C 40kmまで； ダウントランス 460V-100V； 接地端子盤
機器単体費	式	1	114,897,300	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7・8年度滝室坂トンネル避難坑CCTV設備設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電子応用設備		式	1	39,954,851			
CCTV設備工		式	1	39,706,351			
CCTV装置設置工		式	1	39,696,886	HD簡易IPカメラ装置設置 カメラ壁面2 機側壁面取付形 カメラ2台含む；	13	台
					HD簡易IPカメラ装置設置 カメラ壁面1、天井1 機側壁面取付形 カメラ2台含む；	5	台
					HD簡易IPカメラ装置設置 カメラ壁面1、ポール1 機側屋内自立形 カメラ2台含む；	1	台
					メディアコンバータ設置 (機側装置) 補正なし；	19	台
					メディアコンバータ設置 (機側装置) 補正あり；	19	台
					メディアコンバータ設置 (主電気室) 補正あり；	38	台
					配線	1	式
					配管	1	式
					光ケーブル敷設	1	式
耐震施工		式	1	9,465	引張試験 アンカーボルト(二重落下防止対策品) M12×14 0 SUS；	3	本
工場製品輸送工		式	1	248,500			
輸送工		式	1	248,500	輸送(電気)	1	式
直接工事費		式	1	39,954,851			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7・8年度滝室坂トンネル避難坑CCTV設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,592,614	
共通仮設費	式	1	72,614	
技術管理費	式	1	72,614	道路施設基本データ作成費 1 式 電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,520,000	
純工事費	式	1	43,547,465	
現場管理費	式	1	18,458,000	
機器間接費	式	1	8,649,000	
技術者間接費	式	1	882,000	
機器管理費	式	1	7,767,000	
工事原価	式	1	70,654,465	
一般管理費等	式	1	12,598,235	
工事価格	式	1	198,150,000	