

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	熊本57号 合志地区改良（その1）工事
工事地名	熊本県合志市上庄地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第三課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	242日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年11月28日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	熊本57号 合志地区改良(その1) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	155,350,631	
地盤改良工	式	1	55,082,872	
自走式土質改良工	式	1	55,082,872	土質改良 25,300 m3 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰(特号フルコン) ;
排水構造物工	式	1	677,251	
作業土工	式	1	82,011	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し(ルーズ) ;
側溝工	式	1	184,840	プレキャストU型側溝 10 m (PU側溝(C)) 300×300 ; 側溝蓋 20 枚 300用 コンクリート蓋 ;
管渠工	式	1	410,400	ヒューム管(B形管) 10 m 外圧管1種 D600 ;
構造物撤去工	式	1	129,830	
構造物取壊し工	式	1	81,150	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工 ;
運搬処理工	式	1	48,680	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	99,460,678	

# 積算内訳書

工事名	熊本57号 合志地区改良(その1) 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
フルート工	式	1	99,106,198	路体(築堤)盛土 (一次施工) 4.0m以上;	22,700	m3
				路体(築堤)盛土(ICT) (二次施工)	14,400	m3
				掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満;	7,200	m3
				掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満;	7,200	m3
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満;	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む);	1	式
				敷砂利 RC-40 敷厚 100mm;	1	式
交通管理工	式	1	354,480	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	155,350,631			
共通仮設費	式	1	19,106,925			
共通仮設費	式	1	2,639,925			
技術管理費	式	1	1,242,925	保守管理(ICT)	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,397,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	16,467,000			
純工事費	式	1	174,457,556			

