

## 積算内訳書

### 1. 工事名

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 工事名  | R 6 球磨川藤本・大門地区宅地等かさ上げ工事 |
| 工事地名 | 熊本県八代市坂本町葉木地内           |

### 2. 工事内容

|          |                 |   |             |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 八代河川国道事務所 工務第一課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 河川工事            |   |             |
| 3) 工 期   | 182日間           | 自 | 令和 6年10月 1日 |
|          |                 | 至 | 令和 7年 3月31日 |
|          |                 |   |             |
| 4) 工事概要  |                 |   |             |
|          |                 |   |             |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名            | R 6 球磨川藤本・大門地区宅地等かさ上げ工事 |     |             |                         |           |
|----------------|-------------------------|-----|-------------|-------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別     | 単 位                     | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                 |           |
| 築堤・護岸          | 式                       | 1   | 149,532,010 |                         |           |
| 河川土工           | 式                       | 1   | 54,652,493  |                         |           |
| 盛土工 (ICT)      | 式                       | 1   | 50,392,597  | 路体 (築堤) 盛土 (ICT)        | 36,200 m3 |
|                |                         |     |             | 土砂等運搬                   | 40,230 m3 |
|                |                         |     |             | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;       |           |
|                |                         |     |             | 積込 (ルース)                | 40,200 m3 |
|                |                         |     |             | 土砂 土量50,000m3未満 ;       |           |
| 盛土工 (ICT)      | 式                       | 1   | 4,092,558   | 路体 (築堤) 盛土 (ICT)        | 3,000 m3  |
|                |                         |     |             | 土砂等運搬                   | 2,920 m3  |
|                |                         |     |             | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;       |           |
|                |                         |     |             | 積込 (ルース)                | 2,900 m3  |
|                |                         |     |             | 土砂 土量50,000m3未満 ;       |           |
| 法面整形工 (ICT)    | 式                       | 1   | 167,338     | 法面整形 (盛土部) (ICT)        | 310 m2    |
|                |                         |     |             | 法面締固め無し ;               |           |
| 擁壁工            | 式                       | 1   | 81,234,357  |                         |           |
| 作業土工           | 式                       | 1   | 1,071,630   | 床掘り                     | 1 式       |
|                |                         |     |             | 土砂 ;                    |           |
|                |                         |     |             | 埋戻し                     | 1 式       |
|                |                         |     |             | 埋戻し                     | 1 式       |
|                |                         |     |             | 基面整正                    | 1 式       |
| 場所打擁壁工 (構造物単位) | 式                       | 1   | 15,597,400  | 重力式擁壁                   | 58 m3     |
|                |                         |     |             | Aタイプ (H=3920)           |           |
|                |                         |     |             | 2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) ; |           |
|                |                         |     |             | 重力式擁壁                   | 139 m3    |
|                |                         |     |             | Bタイプ (H=3670)           |           |
|                |                         |     |             | 2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) ; |           |
|                |                         |     |             | 重力式擁壁                   | 63 m3     |
|                |                         |     |             | Cタイプ (H=3420)           |           |
|                |                         |     |             | 2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) ; |           |
| 裏込碎石工          | 式                       | 1   | 1,013,864   | 透水材                     | 123 m3    |
|                |                         |     |             | 止水コンクリート                | 3 m3      |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | R 6 球磨川藤本・大門地区宅地等かさ上げ工事 |     |            |                                     |       |
|------------|-------------------------|-----|------------|-------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                     | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                             |       |
|            |                         |     |            | 型枠<br>一般型枠；                         | 10 m2 |
| プレキャスト擁壁工  | 式                       | 1   | 41,815,950 | プレキャスト擁壁<br>1.0mを超え2.0m以下；          | 39 m  |
|            |                         |     |            | プレキャスト擁壁<br>2.0mを超え3.5m以下；          | 410 m |
| プレキャスト擁壁工  | 式                       | 1   | 21,735,513 | プレキャスト擁壁<br>2.0mを超え3.5m以下；          | 102 m |
|            |                         |     |            | プレキャスト擁壁<br>3.5mを超え5.0m以下；          | 32 m  |
| 水路工        | 式                       | 1   | 1,586,393  |                                     |       |
| 側溝工        | 式                       | 1   | 1,586,393  | 暗渠排水管<br>φ 250<br>据付 波状管 200～400mm； | 10 m  |
|            |                         |     |            | 暗渠排水管<br>φ 300<br>据付 波状管 200～400mm； | 9 m   |
|            |                         |     |            | 暗渠排水管<br>φ 400<br>据付 波状管 200～400mm； | 12 m  |
|            |                         |     |            | 現場打ちU型側溝<br>B300                    | 28 m  |
|            |                         |     |            | 現場打ちU型側溝<br>B400                    | 13 m  |
|            |                         |     |            | 現場打ちU型側溝<br>B500                    | 16 m  |
|            |                         |     |            |                                     |       |
| 応急処理工      | 式                       | 1   | 9,859,100  |                                     |       |
| 応急処理作業工    | 式                       | 1   | 9,859,100  | 応急処理                                | 1 式   |
| 構造物撤去工     | 式                       | 1   | 1,609,987  |                                     |       |
|            |                         |     |            |                                     |       |

# 積算内訳書

仮番号

|              |                         |     |             |                             |       |
|--------------|-------------------------|-----|-------------|-----------------------------|-------|
| 工事名          | R 6 球磨川藤本・大門地区宅地等かさ上げ工事 |     |             |                             |       |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                     | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                     |       |
| 構造物取壊し工      | 式                       | 1   | 1,136,650   | コンクリート構造物取壊し                | 29 m3 |
|              |                         |     |             | 無筋構造物 機械施工；<br>コンクリート構造物取壊し | 45 m3 |
| 運搬処理工        | 式                       | 1   | 473,337     | 鉄筋構造物 機械施工；                 |       |
|              |                         |     |             | 殻運搬                         | 29 m3 |
|              |                         |     |             | コンクリート殻(無筋)；                |       |
|              |                         |     |             | 殻運搬                         | 45 m3 |
|              |                         |     |             | コンクリート殻(鉄筋)；                |       |
|              |                         |     |             | 殻処分                         | 29 m3 |
| 仮設工          | 式                       | 1   | 589,680     | コンクリート殻(無筋)；                |       |
|              |                         |     |             | 殻処分                         | 45 m3 |
| 仮設工          | 式                       | 1   | 589,680     | コンクリート殻(鉄筋)；                |       |
|              |                         |     |             |                             |       |
| 交通管理工        | 式                       | 1   | 421,200     | 交通誘導警備員                     | 1 式   |
| 交通管理工        | 式                       | 1   | 168,480     | 交通誘導警備員                     | 1 式   |
| 直接工事費        | 式                       | 1   | 149,532,010 |                             |       |
| 共通仮設費        | 式                       | 1   | 14,209,704  |                             |       |
| 共通仮設費        | 式                       | 1   | 2,636,704   |                             |       |
| 技術管理費        | 式                       | 1   | 1,278,704   | 保守管理(ICT)                   | 1 式   |
|              |                         |     |             | システム初期費(ICT)                | 1 式   |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                       | 1   | 1,358,000   |                             |       |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                       | 1   | 11,573,000  |                             |       |
| 純工事費         | 式                       | 1   | 163,741,714 |                             |       |
| 現場管理費        | 式                       | 1   | 43,637,000  |                             |       |

## 積算内訳書

仮番号

|            |                         |     |             |         |
|------------|-------------------------|-----|-------------|---------|
| 工事名        | R 6 球磨川藤本・大門地区宅地等かさ上げ工事 |     |             |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                     | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 工事原価       | 式                       | 1   | 207,378,714 |         |
| 一般管理費等     | 式                       | 1   | 32,261,286  |         |
| 工事価格       | 式                       | 1   | 239,640,000 |         |
|            |                         |     |             |         |