

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 球磨川下鎌瀬地区宅地等かさ上げ受託合併工事
工事地名	熊本県八代市坂本町鎌瀬地内

2. 工事内容

1)	事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2)	主 工 種	河川工事		
3)	工 期	101日間	自	令和 6年12月21日
			至	令和 7年 3月31日
4)	工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川下鎌瀬地区宅地等かさ上げ受託合併工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	151,942,079		
河川土工	式	1	10,562,609		
掘削工	式	1	68,880	掘削	60 m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;	
盛土工(ICT)	式	1	10,309,095	路体(築堤)盛土(ICT)	6,900 m3
				路床盛土(ICT)	230 m3
				土砂等運搬	6,370 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込(ルース)	6,400 m3
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
法面整形工(ICT)	式	1	184,634	法面整形(切土部) (ICT)	140 m2
				ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
				法面整形(盛土部) (ICT)	120 m2
				法面締固め無し ;	
法覆護岸工	式	1	6,031,119		
作業土工	式	1	278,398	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				土砂 土砂 ;	
				基面整正	1 式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	5,185,568	現場打基礎コンクリート	28 m
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m ;	
				現場打小口止コンクリート	1 箇所
				18-8-40(高炉) ;	
				間知ブロック張	207 m2
				150kg/個未満 各種 t=350 粗面 再生碎石 RC-4	
				0 18-8-40(高炉) 遮水シート無し ;	
				目地板	8 m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;	
				現場打天端コンクリート	30 m
				18-8-40(高炉) ;	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川下鎌瀬地区宅地等かさ上げ受託合併工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
既設護岸天端工	式	1	567, 153	コンクリート	9	m3
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				目地板	1	m2
擁壁工	式	1	106, 336, 615	瀝青繊維質目地板t=10；		
				差し筋	90	本
作業土工	式	1	801, 618	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
EPルートパイル工	式	1	93, 344, 604	基面整正	1	式
				均しコンクリート	390	m2
				18-8-40(高炉)W/C規定なし 敷厚 10 c m；		
				キャッピングビーム	183	m3
				芯材材料費	1	式
				ルートパイル芯材；		
				注入材料費	83	m3
				膨張性セメントミルク；		
				削孔	2, 483	m
				Φ115mm 礫質土；		
				注入打設	455	本
				削孔長10m以下；		
				芯材組立	455	本
				削孔長10m以下；		
				芯材挿入	455	本
				削孔長10m以下；		
				加圧及び頭部処理	455	本
				10m以下；		
				機械横移動・据付	1	式
				ボーリングマシン移設	1	式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	6, 939, 640	重力式擁壁	26	m3
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川下鎌瀬地区宅地等かさ上げ受託合併工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ;	87	m3
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	925,960	重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;	14	m3
プレキャスト擁壁工	式	1	1,692,772	プレキャスト擁壁 0.5m以上1.0m以下 ;	8	m
				プレキャスト擁壁 1.0mを超え2.0m以下 ;	26	m
巻き立てコンクリート工	式	1	50,501	巻き立てコンクリート 21-8-40(高炉) ;	0.3	m3
透水層設置工	式	1	92,932	透水層	5	m3
				止水コンクリート	1	m3
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
足場工	式	1	367,396	足場	1	式
				安全ネット不要 ;		
足場工	式	1	2,121,192	足場	1	式
				安全ネット不要 ;		
付帯道路工	式	1	6,338,805			
路側防護柵工	式	1	937,130	ガードレール (支川側：道路部) 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無 ;	45	m
				ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ;	38	m
アスファルト舗装工	式	1	1,525,794	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 120mm ;	475	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ;	475	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	475	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川下鎌瀬地区宅地等かさ上げ受託合併工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
側溝工	式	1	3,307,802	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 19 m		
				240×240 ;		
				ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 1 m		
				(落蓋側溝)		
				300×300(縦断用) ;		
				ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 20 m		
				マルチスリット側溝 300×600 ;		
				ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 3 m		
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝 400 ;		
				ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 4 m		
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝 500 ;						
集水桝工	式	1	480,850	自由勾配側溝 131 m		
				300×400 ;		
				側溝蓋 2 枚		
				(落蓋側溝)		
				300 41.2×9.5×50 ;		
				側溝蓋 131 枚		
(自由勾配側溝)						
集水桝工	式	1	480,850	現場打ち集水桝 3 箇所		
				接続桝A・C・F		
				500*500 18-8-25(高炉) ;		
				現場打ち集水桝 2 箇所		
				接続桝B・D		
				500*500 18-8-25(高炉) ;		
付帯工	式	1	27,984	現場打ち集水桝 1 箇所		
				接続桝E		
				500*500 18-8-25(高炉) ;		
				蓋 6 枚		
(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)						
500*500用 T-25 ;						
付帯工	式	1	27,984	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ 6 m2		
区画線工	式	1	59,245	熔融式区画線 170 m		
				熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川下鎌瀬地区宅地等かさ上げ受託合併工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				；
付属物設置工	式	1	401,600	
階段工	式	1	401,600	現場打階段 1 箇所 18-8-40(高戸) 再生クラッシュラン40～0；
応急処理工	式	1	15,785,760	
応急処理作業工	式	1	15,785,760	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	6,078,411	
防護柵撤去工	式	1	353,019	防護柵撤去(ガードレール) 163 m Gr-C-2B； 防護柵撤去(ガードレール) 60 m Gr-C-4E；
構造物取壊し工	式	1	3,271,838	コンクリート構造物取壊し 196 m3 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 57 m3 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 8 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版切断 8 m コンクリート舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 240 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；
構造物取壊し工	式	1	442,485	コンクリート構造物取壊し 16 m3 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 7 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 250 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；
運搬処理工	式	1	2,011,069	殻運搬 24 m3 アスファルト殻；

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川下鎌瀬地区宅地等かさ上げ受託合併工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻運搬	196 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	72 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻処分	24 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	196 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	72 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				現場発生産品運搬	4.21 t
				カーブミラー、鋼製グレーチング；	
仮設工	式	1	407,160		
交通管理工	式	1	407,160	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	151,942,079		
共通仮設費	式	1	16,620,955		
共通仮設費	式	1	2,551,955		
技術管理費	式	1	1,177,955	保守管理(ICT)	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,374,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	14,069,000		
純工事費	式	1	168,563,034		
現場管理費	式	1	49,102,000		
工事原価	式	1	217,665,034		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川下鎌瀬地区宅地等かさ上げ受託合併工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	33,644,966	
工事価格	式	1	251,310,000	