

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 球磨川荒瀬地区宅地等かさ上げ工事
工事地名	熊本県八代市坂本町荒瀬地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	101日間	自	令和 6年12月21日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川荒瀬地区宅地等かさ上げ工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	148,842,126	
河川土工	式	1	2,999,758	
盛土工	式	1	156,658	路体(築堤)盛土 20 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 4 m3 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 30 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 30 m3 土砂 土量50,000m3未満；
盛土工(ICT)	式	1	2,843,100	路体(築堤)盛土(ICT) 1,800 m3 土砂等運搬 1,800 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1,800 m3 土砂 土量50,000m3未満；
地盤改良工	式	1	11,041,947	
固結工	式	1	11,041,947	中層混合処理 1,579 m3 改良深度 2.5m 施工規模 1579m3；
擁壁工	式	1	70,693,981	
作業土工	式	1	906,532	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 最大埋戻幅1m以上4m未満； 埋戻し 1 式 最小埋戻幅4m以上； 基面整正 1 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	8,853,789	小型擁壁 1 m3 H=945 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)； 重力式擁壁 92 m3 H=3600 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川荒瀬地区宅地等かさ上げ工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				重力式擁壁	43	m3
				H=3250 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ;		
				重力式擁壁	8	m3
				H=1500 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;		
プレキャスト擁壁工	式	1	964,841	プレキャスト擁壁	5	m
				H=900 0.5m以上1.0m以下 ;		
				プレキャスト擁壁	20	m
				H=1200～1500 1.0mを超え2.0m以下 ;		
プレキャスト擁壁工	式	1	4,481,867	プレキャスト擁壁	12	m
				H=3250 2.0mを超え3.5m以下 ;		
				プレキャスト擁壁	3	m
				H=3600 3.5mを超え5.0m以下 ;		
プレキャスト擁壁工	式	1	322,100	プレキャスト擁壁	2	m
				H=3000 2.0mを超え3.5m以下 ;		
プレキャスト擁壁工	式	1	55,164,852	基礎材	350	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m ;		
				均しコンクリート	344	m2
				18-8-40(高炉)W/C指定無し 敷厚 10 c m ;		
				コンクリート	197	m3
				(フーチング)		
				24-12-25(20)(高炉) ;		
				コンクリート	88	m3
				(充填コンクリート)		
				30-12-25(20)(高炉) ;		
				鉄筋	17.77	t
				(立壁)		
				SD345 D16～25 ;		
				鉄筋	2.15	t
				(フーチング)		
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	16.43	t
				(フーチング)		
				SD345 D16～25 ;		
				目地板	16	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川荒瀬地区宅地等かさ上げ工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(フーチング) 瀝青繊維質目地板t=10 ; 型枠 (フーチング) 一般型枠 ; 足場 安全ネット不要 ; 排水材設置 (立壁) (板状排水材) 透水マット 30×300 ; T型ブロック積擁壁	1 式 1 式 564 m 618 m2
付属物設置工	式	1	238, 100		
階段工	式	1	238, 100	現場打階段 18-8-40 (高炉) 再生クラッシュラン40～0 ;	1 箇所
付帯道路工	式	1	259, 234		
コンクリート舗装工	式	1	259, 234	下層路盤 (車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ; コンクリート舗装 18-8-40 (高炉) 舗装厚 150mm ;	47 m2 47 m2
迂回路工	式	1	10, 950, 044		
盛土工	式	1	1, 023, 803	路体 (築堤) 盛土 2. 5m未満 ; 路床盛土 2. 5m以上4. 0m未満 ; 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 積込 (ルース) 土砂 土量50, 000m3未満 ;	80 m3 190 m3 300 m3 300 m3
盛土工 (ICT)	式	1	6, 829, 905	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 路床盛土 (ICT) 土砂等運搬	3, 500 m3 430 m3 4, 360 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川荒瀬地区宅地等かさ上げ工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ;	4,400 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	113,463	法面整形(盛土部) (ICT) 法面締固め無し ;	210 m2
側溝工	式	1	555,720	プレキャストL形側溝 幅 55 c m 高さ 15.5 c m 350 鉄筋コンクリートL形 (550×155×600) ;	60 m
路側防護柵工	式	1	577,920	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正 無し ;	60 m
アスファルト舗装工	式	1	1,428,104	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	435 m2 435 m2 435 m2
アスファルト舗装工	式	1	358,399	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ; 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;	138 m2 138 m2
区画線工	式	1	62,730	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	180 m
応急処理工	式	1	35,517,960		
応急処理作業工	式	1	35,517,960	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	6,451,682		
構造物取壊し工	式	1	3,744,817	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断	84 m3 5 m

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川荒瀬地区宅地等かさ上げ工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート舗装版 15cm以下； 舗装版破碎	930 m2
				コンクリート舗装版 舗装版厚 10～15cm； 舗装版破碎	3,700 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m； インターロック型ブロック撤去	317 m2
ブロック舗装撤去工	式	1	256,009	t=6cm；	
運搬処理工	式	1	2,450,856	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 (コンクリート舗装版) コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 (コンクリート舗装版) コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻；	103 m3 98 m3 185 m3 103 m3 98 m3 185 m3
仮設工	式	1	10,689,420		
仮水路工	式	1	10,088,220	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ600(ダブル構造)；	1 式
交通管理工	式	1	601,200	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	148,842,126		
共通仮設費	式	1	18,198,143		
共通仮設費	式	1	4,371,143		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川荒瀬地区宅地等かさ上げ工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	1, 851, 000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1, 179, 143	六価 γ 線溶出試験費 1 式 保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 341, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13, 827, 000	
純工事費	式	1	167, 040, 269	
現場管理費	式	1	48, 756, 000	
工事原価	式	1	215, 796, 269	
一般管理費等	式	1	33, 373, 731	
工事価格	式	1	249, 170, 000	