

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村神瀬地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	101日間	自	令和 6年12月21日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	133, 423, 720		
道路土工		式	1	13, 945, 517		
掘削工		式	1	48, 900	掘削	20 m3
					土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) ;	
掘削工(ICT)		式	1	64, 764	掘削(ICT)	140 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満 ;	
路体盛土工		式	1	4, 905, 440	路体(築堤)盛土	860 m3
					2. 5m未満 ;	
路体盛土工(ICT)		式	1	1, 512, 090	路体(築堤)盛土(ICT)	2, 200 m3
					土砂等運搬	1, 120 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込(ルース)	1, 100 m3
					土砂 土量50, 000m3未満 ;	
路床盛土工		式	1	174, 060	路床盛土	30 m3
					2. 5m未満 ;	
路床盛土工(ICT)		式	1	5, 722, 860	路床盛土(ICT)	4, 400 m3
					土砂等運搬	4, 900 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込(ルース)	4, 900 m3
					土砂 土量50, 000m3未満 ;	
法面整形工(ICT)		式	1	5, 403	法面整形(盛土部)(ICT)	10 m2
					法面締固め無し ;	
残土処理工		式	1	1, 512, 000	土砂等運搬	1, 860 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込(ルース)	1, 900 m3
					土砂 土量50, 000m3未満 ;	
地盤改良工		式	1	6, 051, 574		
路床安定処理工		式	1	6, 051, 574	安定処理	118 m2
					1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 セメント系固化材 ;	
					安定処理	210 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1m以下 固化材100m2あたり使用量 6t/100m2 セメント系固化材； 安定処理 2,230 m2 1m以下 固化材100m2あたり使用量 7t/100m2 セメント系固化材；
法面工	式	1	26,620	
植生工	式	1	26,620	張芝 10 m2 張芝工 100m2未満；
擁壁工	式	1	61,949,911	
作業土工	式	1	3,546,948	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 基面整正 1 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	7,631,223	重力式擁壁 6 m3 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)； 重力式擁壁 53 m3 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)； 重力式擁壁 64 m3 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)； 鉄筋 0.07 t SD345 D13； 円筒型枠 1 式 D200；
プレキャスト擁壁工	式	1	50,771,740	プレキャスト擁壁 11 m L型擁壁 0.5m以上1.0m以下； プレキャスト擁壁 74 m L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下；

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				プレキャスト擁壁 L型擁壁 2.0mを超え3.5m以下；	551	m
カルバート工	式	1	855,593			
作業土工	式	1	8,726	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂；	1	式
プレキャストカルバート工	式	1	708,424	プレキャストボックス 内幅 1m 内高 1m；	7	m
吐口工	式	1	138,443	コンクリート 吐口工 18-8-40(高炉)；	2	m3
排水構造物工	式	1	31,601,361			
作業土工	式	1	557,828	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂；	1	式
				埋戻し 砂；	1	式
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	23,999,469	プレキャストL形側溝 1型 A型 一般部；	36	m
				プレキャストL形側溝 1型 B型 切下げ部；	0.6	m
				L形側溝 1型 A型 一般部 幅 50cm 高さ 12cm 18-8- 25(高炉)；	288	m
				L形側溝 1型 B型 一切下げ部 幅 50cm 高さ 12cm 1	24	m

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				8-8-25(高炉) ; L形側溝 23 m 2型 A型 側溝接続部 幅 50 c m 高さ 12 c m 1 8-8-25(高炉) ; L形側溝 1 m 2型 B型 側溝接続切下げ部 幅 50 c m 高さ 12 c m 18-8-25(高炉) ; L形側溝 1 m 3-1型 幅 50 c m 高さ 12 c m 18-8-25(高炉) ; L形側溝 2 m 3-2型 幅 50 c m 高さ 12 c m 18-8-25(高炉) ; L形側溝 1 m 3-3型 幅 50 c m 高さ 12 c m 18-8-25(高炉) ; 自由勾配側溝 18 m 縦断用 300×400 ; 自由勾配側溝 71 m 縦断用 300×500 ; 自由勾配側溝 118 m 縦断用 300×600 ; 自由勾配側溝 27 m 縦断用 300×700 ; 自由勾配側溝 41 m 縦断用 300×800 ; 自由勾配側溝 100 m 縦断用 400×500 ; 自由勾配側溝 56 m 縦断用 400×600 ; 自由勾配側溝 35 m 縦断用 400×700 ; 自由勾配側溝 33 m 縦断用 400×800 ;

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				自由勾配側溝	42	m
				縦断用 400×900；		
				自由勾配側溝	20	m
				縦断用 400×1000；		
				自由勾配側溝	10	m
				縦断用 400×1100；		
				自由勾配側溝	9	m
				縦断用 400×1200；		
				自由勾配側溝	10	m
				縦断用 500×1000；		
				自由勾配側溝	5	m
				縦断用 500×1100；		
				自由勾配側溝	29	m
				縦断用 600×700；		
				自由勾配側溝	60	m
				(街渠型縦断用)		
				街渠型縦断用 300×700；		
				自由勾配側溝	26	m
				(街渠型縦断用)		
				街渠型縦断用 400×800；		
				自由勾配側溝	20	m
				(街渠型縦断用)		
				街渠型縦断用 400×900；		
				自由勾配側溝	10	m
				(街渠型縦断用)		
				街渠型縦断用 400×1000；		
				プレキャストU型側溝	8	m
				(スリット側溝)		
				縦横断用 300×400；		
				プレキャストU型側溝	29	m
				(スリット側溝)		
				縦横断用 300×500；		
				側溝蓋	220	枚
				コンクリート蓋300用；		

積算内訳書

仮番号

工事名		R 6 球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					側溝蓋 グレーチング 蓋・T-25 300用；	27	枚
					側溝蓋 コンクリート蓋400用；	245	枚
					側溝蓋 グレーチング 蓋・T-25 400用；	30	枚
					側溝蓋 コンクリート蓋500用；	11	枚
					側溝蓋 グレーチング 蓋・T-25 500用；	2	枚
					側溝蓋 コンクリート蓋600用；	23	枚
					側溝蓋 グレーチング 蓋・T-25 600用；	3	枚
					側溝蓋 (街渠型縦断用) コンクリート蓋300用；	54	枚
					側溝蓋 (街渠型縦断用) レジン集水蓋300用；	18	枚
					側溝蓋 (街渠型縦断用) コンクリート蓋400用；	50	枚
					側溝蓋 (街渠型縦断用) レジン集水蓋400用；	17	枚
					側溝蓋 (スリット型縦横断用) グレーチング 付コンクリート蓋300用；	36	枚
					ヒューム管 (B形管) 外圧管1種；	1	m
					暗渠排水管 塩ビ管 据付 直管 200mm；	6	m
管渠工		式	1	1, 371, 504			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					暗渠排水管	1	m
					塩ビ管		
					据付 直管 400mm；		
					鉄筋コンクリート台付管	16	m
					重圧管 Φ700；		
					鉄筋コンクリート台付管	8	m
					重圧管 Φ900；		
集水桝・マンホール工	式	1	5, 672, 560	現場打ち集水桝	1	箇所	
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×700 A-6型；			
				現場打ち集水桝	1	箇所	
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×800 A-7型；			
				現場打ち集水桝	1	箇所	
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×800 A-9型；			
				現場打ち集水桝	1	箇所	
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 600 ×600×1000 A-12型；			
				現場打ち集水桝	1	箇所	
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 600 ×600×1000 A-13型；			
				現場打ち集水桝	1	箇所	
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 600 ×600×1100 A-14型；			
				現場打ち集水桝	1	箇所	
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 600 ×600×1300 A-15型；			
				現場打ち集水桝	1	箇所	
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 700 ×700×1300 A-17型；			
				現場打ち集水桝	1	箇所	
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 700 ×500×900 A-18型；			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 24-12-40(高炉) 法面作業補正無 800 ×800×1700 A-22型；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 1000 ×1000×1500 A-27型；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 24-12-40(高炉) 法面作業補正無 100 0×1000×2200 A-31型；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 24-12-40(高炉) 法面作業補正無 100 0×1200×1800 A-34型；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 24-12-40(高炉) 法面作業補正無 100 0×1300×1800 A-35型；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 24-12-40(高炉) 法面作業補正無 130 0×1300×3700 A-38型；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×900 A-40型；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 600 ×600×1400 A-41型；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 600 ×600×1000 B-1型；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 600 ×800×1300 B-2型；		
				プレキャスト集水桝	5	箇所
				H=680；		
				蓋	1	箇所
				500×500用 T-25 並目 グレーチング 蓋 ボルト固定；		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				蓋	500×500用 T-2 細目 グレチング 蓋 ボルト固定；	1	箇所
				蓋	600×600用 T-2 細目 グレチング 蓋 ボルト固定；	3	箇所
				蓋	700×500用 T-2 細目 グレチング 蓋 ボルト固定；	1	箇所
				蓋	700×700用 T-2 細目 グレチング 蓋 ボルト固定；	1	箇所
				蓋	500×500用 T-25 細目 グレチング 蓋 ボルト固定；	2	箇所
				蓋	600×600用 T-25 細目 グレチング 蓋 ボルト固定；	2	箇所
				蓋	800×800用 T-25 細目 グレチング 蓋 ボルト固定；	1	箇所
				蓋	1000×1000用 T-25 細目 グレチング 蓋 ボルト固定 (3枚割)；	2	箇所
				蓋	1000×1200用 T-25 細目 グレチング 蓋 ボルト固定 (2枚割)；	1	箇所
				蓋	1000×1300用 T-25 細目 グレチング 蓋 ボルト固定 (2枚割)；	1	箇所
				蓋	1300×1300用 T-25 細目 グレチング 蓋 ボルト固定 (2枚割)；	1	箇所
				蓋	600×600用 T-25 街渠 並目 グレチング 蓋 ボルト 固定；	1	箇所
				蓋	600×800用 T-25 街渠 並目 グレチング 蓋 ボルト 固定；	1	箇所
防護柵工	式	1	6,751,149				

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
路側防護柵工	式	1	6,751,149	カーブレール	673 m
				塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無；	
				転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ターコブラン；	5 m
道路付属施設工	式	1	9,216,932		
階段工	式	1	85,548	現場打階段 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0；	1 箇所
道路付属物工	式	1	9,131,384	張コンクリート	44 m2
				t=10cm 18-8-40(高炉)；	
				張コンクリート	5 m2
				t=25cm 18-8-40(高炉)；	
仮設工	式	1	3,025,063	埋戻しコンクリート	208 m3
				パレペット部 18-8-40(高炉)W/C規定なし；	
工事用道路工	式	1	19,063	敷鉄板 1219×2438×25 設置・撤去；	1 式
交通管理工	式	1	3,006,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	133,423,720		
共通仮設費	式	1	19,693,946		
共通仮設費	式	1	2,482,946		
運搬費	式	1	56,006	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	1,186,940	六価クロム溶出試験費	1 式
				保守管理(ICT)	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,240,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川堤岩戸地区道路等かさ上げ工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	17,211,000	
純工事費	式	1	153,117,666	
現場管理費	式	1	56,620,000	
工事原価	式	1	209,737,666	
一般管理費等	式	1	32,582,334	
工事価格	式	1	242,320,000	