

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 工事名  | R 6 球磨川今泉地区上流築堤護岸（その2）工事 |
| 工事地名 | 熊本県八代市坂本町西部地先            |

## 2. 工事内容

|          |                 |   |             |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 八代河川国道事務所 工務第一課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 河川工事            |   |             |
| 3) 工 期   | 304日間           | 自 | 令和 6年 6月 1日 |
|          |                 | 至 | 令和 7年 3月31日 |
|          |                 |   |             |
| 4) 工事概要  |                 |   |             |
|          |                 |   |             |

# 積算内訳書

|                          |                          |     |     |               |                                  |        |
|--------------------------|--------------------------|-----|-----|---------------|----------------------------------|--------|
| 工事名                      | R 6 球磨川今泉地区上流築堤護岸（その２）工事 |     |     |               |                                  |        |
| 工事区分・工種・種別               |                          | 単 位 | 数 量 | 金 額           | 細 別 内 訳                          |        |
| 築堤・護岸                    |                          | 式   | 1   | 162, 379, 140 |                                  |        |
| 河川土工                     |                          | 式   | 1   | 1, 077, 866   |                                  |        |
| 掘削工                      |                          | 式   | 1   | 121, 306      | 掘削                               | 300 m3 |
|                          |                          |     |     |               | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満；   |        |
|                          |                          |     |     |               | 土砂等運搬                            | 40 m3  |
|                          |                          |     |     |               | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                  |        |
| 盛土工                      |                          | 式   | 1   | 956, 560      | 路体(築堤)盛土                         | 160 m3 |
|                          |                          |     |     |               | 2. 5m未満；                         |        |
|                          |                          |     |     |               | 路体(築堤)盛土                         | 40 m3  |
|                          |                          |     |     |               | 2. 5m以上4. 0m未満；                  |        |
| 地盤改良工                    |                          | 式   | 1   | 367, 470      |                                  |        |
| 表層安定処理工                  |                          | 式   | 1   | 367, 470      | 置換                               | 90 m3  |
|                          |                          |     |     |               | RC-40；                           |        |
| 法覆護岸工                    |                          | 式   | 1   | 28, 075, 553  |                                  |        |
| 作業土工                     |                          | 式   | 1   | 1, 003, 541   | 床掘り(掘削)                          | 1 式    |
|                          |                          |     |     |               | 土砂；                              |        |
|                          |                          |     |     |               | 床掘り                              | 1 式    |
|                          |                          |     |     |               | 土砂；                              |        |
|                          |                          |     |     |               | 埋戻し                              | 1 式    |
|                          |                          |     |     |               | 埋戻し                              | 1 式    |
|                          |                          |     |     |               | 基面整正                             | 1 式    |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) |                          | 式   | 1   | 6, 094, 134   | 現場打基礎コンクリート                      | 43 m   |
|                          |                          |     |     |               | (A)                              |        |
|                          |                          |     |     |               | 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m； |        |
|                          |                          |     |     |               | 現場打基礎コンクリート                      | 37 m   |
|                          |                          |     |     |               | (B)                              |        |
|                          |                          |     |     |               | 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m； |        |
|                          |                          |     |     |               | コンクリート(間知)ブロック積                  | 126 m2 |
|                          |                          |     |     |               | 控35cm+15cm；                      |        |
|                          |                          |     |     |               | 胴込・裏込材(砕石)                       | 64 m3  |

## 積算内訳書

| 工事名                      | R 6 球磨川今泉地区上流築堤護岸（その２）工事 |     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                 |
|--------------------------|--------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別               | 単 位                      | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                 |
|                          |                          |     |              | 再生砕石 RC-40 ;<br>現場打天端コンクリート<br>(肩止コンクリート)<br>18-8-40(高炉) ;<br>目地板<br>瀝青繊維質目地板t=10 ;                                                                                                                             | 14<br><br><br>2                                       | m3<br><br><br>m2                                |
|                          |                          |     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                 |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) | 式                        | 1   | 15, 155, 799 | 現場打基礎コンクリート<br>(C)<br>18-8-40(高炉) 底幅 220 c m 高さ 25 c m ;<br>大型ブロック積<br>胴込・裏込コンクリート<br>18-8-40(高炉) ;<br>胴込・裏込材(砕石)<br>再生砕石 RC-40 ;<br>現場打天端コンクリート<br>(A)<br>18-8-40(高炉) ;<br>現場打天端コンクリート<br>(B)<br>18-8-40(高炉) ; | 31<br><br><br>179<br>261<br><br>90<br><br>15<br><br>4 | m<br><br><br>m2<br>m3<br><br>m3<br><br>m3<br>m3 |
| コンクリートブロック工(間知ブロック張)     | 式                        | 1   | 3, 471, 338  | 現場打基礎コンクリート<br>(A)<br>18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m ;<br>間知ブロック張<br>150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R<br>C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;<br>目地板<br>瀝青繊維質目地板t=10 ;                                                      | 16<br><br>156<br><br>2                                | m<br><br>m2<br><br>m2                           |
| 護岸付属物工                   | 式                        | 1   | 2, 350, 741  | 横帯(隔壁)コンクリート<br>(A)<br>18-8-40(高炉) ;<br>横帯(隔壁)コンクリート<br>(B)<br>18-8-40(高炉) ;                                                                                                                                    | 5<br><br>3                                            | m3<br><br>m3                                    |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 6 球磨川今泉地区上流築堤護岸（その２）工事 |     |            |                                      |      |    |
|------------|--------------------------|-----|------------|--------------------------------------|------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                              |      |    |
|            |                          |     |            | 横帯(隔壁)コンクリート<br>(C)<br>18-8-40(高炉) ; | 6    | m3 |
|            |                          |     |            | 小口止<br>18-8-40(高炉) ;                 | 0.6  | m3 |
|            |                          |     |            | 小口止<br>(拡幅護岸部)<br>18-8-40(高炉) ;      | 0.1  | m3 |
|            |                          |     |            | 平張コンクリート<br>18-8-40(高炉) 高さ 35 c m ;  | 132  | m2 |
|            |                          |     |            | 型枠<br>一般型枠 ;                         | 1    | 式  |
|            |                          |     |            | 止水板<br>(横帯工(B))<br>FF(塩ビ製)200×5 ;    | 2    | m  |
|            |                          |     |            | 目地板<br>瀝青繊維質目地板t=10 ;                | 1    | m2 |
| 擁壁護岸工      | 式                        | 1   | 81,781,352 |                                      |      |    |
| 作業土工       | 式                        | 1   | 2,323,458  | 床掘り<br>土砂 ;                          | 1    | 式  |
|            |                          |     |            | 埋戻し                                  | 1    | 式  |
|            |                          |     |            | 基面整正                                 | 1    | 式  |
|            |                          |     |            | 土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;            | 1    | 式  |
| 場所打擁壁工     | 式                        | 1   | 3,456,615  | コンクリート<br>18-8-40(高炉) ;              | 54   | m3 |
|            |                          |     |            | 鉄筋<br>SD345 D16～25 ;                 | 0.52 | t  |
|            |                          |     |            | 目地板<br>瀝青繊維質目地板t=10 ;                | 6    | m2 |
|            |                          |     |            | 型枠<br>一般型枠 ;                         | 1    | 式  |
|            |                          |     |            | 削孔                                   | 768  | 孔  |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 6 球磨川今泉地区上流築堤護岸（その２）工事 |     |            |                                              |          |
|------------|--------------------------|-----|------------|----------------------------------------------|----------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                      |          |
|            |                          |     |            | 削孔深さ 200mm ；                                 |          |
| プレキャスト擁壁工  | 式                        | 1   | 23,425,060 | プレキャスト擁壁<br>幅 290 c m 2.0mを超え3.5m以下 ；        | 6.7 m    |
|            |                          |     |            | プレキャスト擁壁<br>幅 230 c m 2.0mを超え3.5m以下 ；        | 13.7 m   |
|            |                          |     |            | プレキャスト擁壁<br>幅 210 c m 2.0mを超え3.5m以下 ；        | 113.6 m  |
| プレキャスト擁壁工  | 式                        | 1   | 8,366,696  | プレキャスト擁壁<br>幅 210 c m 2.0mを超え3.5m以下 ；        | 52.2 m   |
| プレキャスト擁壁工  | 式                        | 1   | 15,289,435 | プレキャスト擁壁<br>幅 210 c m 2.0mを超え3.5m以下 ；        | 102.3 m  |
| プレキャスト擁壁工  | 式                        | 1   | 28,920,088 | プレキャスト擁壁<br>幅 210 c m 2.0mを超え3.5m以下 ；        | 177.6 m  |
| 付帯道路工      | 式                        | 1   | 7,855,155  |                                              |          |
| 作業土工       | 式                        | 1   | 40,914     | 床掘り<br>土砂 ；                                  | 1 式      |
|            |                          |     |            | 床掘り<br>土砂 ；                                  | 1 式      |
|            |                          |     |            | 埋戻し                                          | 1 式      |
|            |                          |     |            | 埋戻し                                          | 1 式      |
|            |                          |     |            | 基面整正                                         | 1 式      |
|            |                          |     |            | 土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；                    | 1 式      |
| 舗装準備工      | 式                        | 1   | 152,448    | 不陸整正<br>補足材無し ；                              | 1,280 m2 |
| アスファルト舗装工  | 式                        | 1   | 3,637,396  | 下層路盤(車道・路肩部)<br>再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm ；  | 1,280 m2 |
|            |                          |     |            | 表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ； | 1,510 m2 |
| コンクリート舗装工  | 式                        | 1   | 157,468    | 下層路盤(車道・路肩部)<br>再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm ；  | 40 m2    |
|            |                          |     |            | コンクリート舗装                                     | 40 m2    |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 6 球磨川今泉地区上流築堤護岸（その2）工事 |     |           |                                           |     |    |
|------------|--------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額       | 細 別                                       | 内 訳 |    |
|            |                          |     |           | 18-8-25(高炉) 舗装厚 100mm ;                   |     |    |
| 側溝工        | 式                        | 1   | 2,646,773 | ヒューム管(B形管)                                | 3   | m  |
|            |                          |     |           | 外圧管1種 ;                                   |     |    |
|            |                          |     |           | 鉄筋コンクリート台付管<br>(横断暗渠)                     | 37  | m  |
|            |                          |     |           | 300型 T-25 ;                               |     |    |
|            |                          |     |           | 巻立てコンクリート                                 | 9   | 箇所 |
| 場所打水路工     | 式                        | 1   | 185,965   | 18-8-25(高炉) ;                             |     |    |
|            |                          |     |           | 簡易フラップゲート                                 | 1   | 箇所 |
|            |                          |     |           | ステンレス製 φ600 t=69mm ;                      |     |    |
| 場所打水路工     | 式                        | 1   | 268,498   | 簡易フラップゲート                                 | 8   | 箇所 |
|            |                          |     |           | ステンレス製 300×300 t=58mm ;                   |     |    |
|            |                          |     |           | 現場打水路                                     | 1   | 箇所 |
| 場所打水路工     | 式                        | 1   | 529,443   | 18-8-40(高炉) ;                             |     |    |
|            |                          |     |           | 現場打水路                                     | 9   | 箇所 |
|            |                          |     |           | 18-8-40(高炉) ;                             |     |    |
| 場所打水路工     | 式                        | 1   | 236,250   | 現場打水路                                     | 1   | 箇所 |
|            |                          |     |           | 18-8-40(高炉) ;                             |     |    |
|            |                          |     |           | 側溝蓋                                       | 1   | 枚  |
| 緑石工        | 式                        | 1   | 2,000,789 | グレーチング 蓋 横断水路300×3420用 T-25 ボルト式<br>ゴム付 ; |     |    |
|            |                          |     |           | 緑石                                        | 21  | 箇所 |
|            |                          |     |           | 200×300×2000 ;                            |     |    |
| 付属物設置工     | 式                        | 1   | 467,500   |                                           |     |    |
| 防止柵工       | 式                        | 1   | 71,256    | 転落(横断)防止柵                                 | 17  | m  |
| 作業土工       | 式                        | 1   |           | 柵高 1.1m ベースプレート式 ;                        |     |    |
|            |                          |     |           | 床掘り                                       | 1   | 式  |
|            |                          |     |           | 土砂 ;                                      |     |    |
|            |                          |     |           | 埋戻し                                       | 1   | 式  |
|            |                          |     |           | 基面整正                                      | 1   | 式  |
| 作業土工       | 式                        | 1   |           | 土砂等運搬                                     | 1   | 式  |
|            |                          |     |           | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;                          |     |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 6 球磨川今泉地区上流築堤護岸（その２）工事 |     |           |                                              |     |    |
|------------|--------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                      |     |    |
| 階段工        | 式                        | 1   | 1,391,693 | 現場打階段<br>(1号)<br>18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0 ; | 1   | 箇所 |
|            |                          |     |           | 現場打階段<br>(2号)<br>18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0 ; | 1   | 箇所 |
| 付属物設置工     | 式                        | 1   | 70,340    | 車止め(撤去・再設置)<br>φ 60.5 W=1.5m H=1.0m ;        | 1   | 箇所 |
| 道路土工       | 式                        | 1   | 2,555,286 |                                              |     |    |
| 掘削工        | 式                        | 1   | 46,007    | 掘削<br>土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;         | 130 | m3 |
| 路体盛土工      | 式                        | 1   | 1,352,646 | 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満 ;                         | 110 | m3 |
|            |                          |     |           | 路体(築堤)盛土<br>2.5m以上4.0m未満 ;                   | 160 | m3 |
|            |                          |     |           | 路体(築堤)盛土<br>4.0m以上 ;                         | 550 | m3 |
|            |                          |     |           | 土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;                    | 240 | m3 |
|            |                          |     |           | 積込(ルース)<br>土砂 土量50,000m3未満 ;                 | 240 | m3 |
|            |                          |     |           |                                              |     |    |
| 路床盛土工      | 式                        | 1   | 1,156,633 | 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満 ;                       | 2   | m3 |
|            |                          |     |           | 路床盛土<br>4.0m以上 ;                             | 480 | m3 |
|            |                          |     |           | 土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;                    | 530 | m3 |
|            |                          |     |           | 積込(ルース)<br>土砂 土量50,000m3未満 ;                 | 530 | m3 |
| 擁壁工        | 式                        | 1   | 4,027,283 |                                              |     |    |
| 作業土工       | 式                        | 1   | 196,282   | 床掘り<br>土砂 ;                                  | 1   | 式  |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 6 球磨川今泉地区上流築堤護岸（その２）工事 |     |           |                           |     |    |
|------------|--------------------------|-----|-----------|---------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                   |     |    |
|            |                          |     |           | 埋戻し                       | 1   | 式  |
|            |                          |     |           | 基面整正                      | 1   | 式  |
| 場所打擁壁工     | 式                        | 1   | 10,761    | コンクリート                    | 0.3 | m3 |
|            |                          |     |           | 24-12-25(20) (高炉) ;       |     |    |
| プレキャスト擁壁工  | 式                        | 1   | 3,820,240 | プレキャスト擁壁                  | 2   | m  |
|            |                          |     |           | 幅 235 c m 2.0mを超え3.5m以下 ; |     |    |
|            |                          |     |           | プレキャスト擁壁                  | 3.7 | m  |
|            |                          |     |           | 幅 195 c m 2.0mを超え3.5m以下 ; |     |    |
|            |                          |     |           | プレキャスト擁壁                  | 16  | m  |
|            |                          |     |           | 幅 180 c m 2.0mを超え3.5m以下 ; |     |    |
|            |                          |     |           | プレキャスト擁壁                  | 16  | m  |
|            |                          |     |           | 幅 165 c m 2.0mを超え3.5m以下 ; |     |    |
|            |                          |     |           | プレキャスト擁壁                  | 4   | m  |
|            |                          |     |           | 幅 150 c m 1.0mを超え2.0m以下 ; |     |    |
|            |                          |     |           | プレキャスト擁壁                  | 4   | m  |
|            |                          |     |           | 幅 135 c m 1.0mを超え2.0m以下 ; |     |    |
|            |                          |     |           | プレキャスト擁壁                  | 4   | m  |
|            |                          |     |           | 幅 120 c m 1.0mを超え2.0m以下 ; |     |    |
|            |                          |     |           | プレキャスト擁壁                  | 4.6 | m  |
|            |                          |     |           | 幅 105 c m 1.0mを超え2.0m以下 ; |     |    |
|            |                          |     |           | プレキャスト擁壁                  | 4   | m  |
|            |                          |     |           | (コーナウォール)                 |     |    |
|            |                          |     |           | 幅 90 c m 0.5m以上1.0m以下 ;   |     |    |
|            |                          |     |           | プレキャスト擁壁                  | 7   | m  |
|            |                          |     |           | 幅 75 c m 0.5m以上1.0m以下 ;   |     |    |
| 排水構造物工     | 式                        | 1   | 4,331,861 |                           |     |    |
| 作業土工       | 式                        | 1   | 214,768   | 床掘り                       | 1   | 式  |
|            |                          |     |           | 土砂 ;                      |     |    |
|            |                          |     |           | 埋戻し                       | 1   | 式  |
|            |                          |     |           | 埋戻し                       | 1   | 式  |
| 側溝工        | 式                        | 1   | 2,762,563 | プレキャストU型側溝                | 96  | m  |
|            |                          |     |           | (落蓋側溝)                    |     |    |
|            |                          |     |           | 300×300 ;                 |     |    |

## 積算内訳書

|                                      |                          |     |     |     |                                                                  |     |   |   |          |                                     |    |    |
|--------------------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------|-----|---|---|----------|-------------------------------------|----|----|
| 工事名                                  | R 6 球磨川今泉地区上流築堤護岸（その2）工事 |     |     |     |                                                                  |     |   |   |          |                                     |    |    |
| 工事区分・工種・種別                           |                          | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                                                          |     |   |   |          |                                     |    |    |
|                                      |                          |     |     |     | プレキャストU型側溝<br>（落蓋側溝）<br>300×300×1000グレーチング 蓋付 T-25 並目 ボルト<br>固定； | 10  | m |   |          |                                     |    |    |
|                                      |                          |     |     |     | 自由勾配側溝<br>300×400；                                               | 7   | m |   |          |                                     |    |    |
|                                      |                          |     |     |     | 自由勾配側溝<br>300×800；                                               | 18  | m |   |          |                                     |    |    |
|                                      |                          |     |     |     | 自由勾配側溝<br>300×900；                                               | 2   | m |   |          |                                     |    |    |
|                                      |                          |     |     |     | 側溝蓋<br>（落蓋側溝用）<br>300 41.2×9.5×50；                               | 193 | 枚 |   |          |                                     |    |    |
|                                      |                          |     |     |     | 側溝蓋<br>（自由勾配側溝）<br>T-25 普通型300用；                                 | 26  | 枚 |   |          |                                     |    |    |
|                                      |                          |     |     |     | 側溝蓋<br>（自由勾配側溝）<br>300用（集水蓋） L=500 T-25；                         | 2   | 枚 |   |          |                                     |    |    |
|                                      |                          |     |     |     | 管渠工                                                              |     | 式 | 1 | 751, 200 | ヒューム管（B形管）<br>（φ300）<br>外圧管1種；      | 8  | m  |
|                                      |                          |     |     |     |                                                                  |     |   |   |          | 鉄筋コンクリート台付管<br>（重圧管）<br>300型；       | 32 | m  |
|                                      |                          |     |     |     | 集水桝・マンホール工                                                       |     | 式 | 1 | 603, 330 | 現場打ち集水桝<br>500×500×700 18-8-25（高炉）； | 2  | 箇所 |
| 現場打ち集水桝<br>500×500×1000 18-8-25（高炉）； | 1                        | 箇所  |     |     |                                                                  |     |   |   |          |                                     |    |    |
| 現場打ち集水桝<br>500×500×1100 18-8-25（高炉）； | 1                        | 箇所  |     |     |                                                                  |     |   |   |          |                                     |    |    |
| 現場打ち集水桝<br>500×500×1100 18-8-25（高炉）； | 1                        | 箇所  |     |     |                                                                  |     |   |   |          |                                     |    |    |
| 現場打ち集水桝                              | 1                        | 箇所  |     |     |                                                                  |     |   |   |          |                                     |    |    |
| 現場打ち集水桝                              | 1                        | 箇所  |     |     |                                                                  |     |   |   |          |                                     |    |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 6 球磨川今泉地区上流築堤護岸（その２）工事 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|------------|--------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|            |                          |     |           | 500×500×1200 18-8-25(高炉) ；<br>蓋<br>グレーチング 500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定<br>；<br>蓋<br>グレーチング 500×500柵穴用 T-2 粗目 4点ボルト固定 ；<br>足掛金物<br>W=300 φ19 ；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 枚<br>3 枚<br>6 個 |
| 舗装工        | 式                        | 1   | 8,650,160 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| アスファルト舗装工  | 式                        | 1   | 8,650,160 | 下層路盤(車道・路肩部) 1,280 m2<br>再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ；<br>下層路盤(車道・路肩部) 377 m2<br>(取付道路部)<br>再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ；<br>下層路盤(歩道部) 53 m2<br>(乗入部)<br>再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ；<br>下層路盤(歩道部) 138 m2<br>再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ；<br>上層路盤(車道・路肩部) 1,280 m2<br>粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ；<br>上層路盤(車道・路肩部) 95 m2<br>(市道部)<br>粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ；<br>上層路盤(歩道部) 53 m2<br>(乗入部)<br>粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ；<br>基層(車道・路肩部) 1,280 m2<br>再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；<br>表層(車道・路肩部) 1,280 m2<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；<br>表層(車道・路肩部) 95 m2 |                   |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 6 球磨川今泉地区上流築堤護岸（その２）工事 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|------------|--------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                         |  |
|            |                          |     |           | （市道部）<br>再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超；<br>表層(車道・路肩部) 377 m2<br>（取付道路部）<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；<br>表層(歩道部) 53 m2<br>（乗入部）<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上<br>；<br>表層(歩道部) 138 m2<br>再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上<br>； |  |
| 縁石工        | 式                        | 1   | 1,465,021 |                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 縁石工        | 式                        | 1   | 1,465,021 | 歩車道境界ブロック 98 m<br>本体部 片面 B型 L=2000；<br>歩車道境界ブロック 46 m<br>本体部 両面 B型 L=600 水抜き穴有；<br>歩車道境界ブロック 13 m<br>すりつけ部 B型(切り下げ用) L=600；<br>歩車道境界ブロック 6 m<br>本体部 片面 C型 L=2000；<br>歩車道境界ブロック 6 m<br>すりつけ部 C型(切り下げ用) L=600；                    |  |
| 防護柵工       | 式                        | 1   | 480,810   |                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 路側防護柵工     | 式                        | 1   | 480,810   | ガートレール 47 m<br>塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無<br>；                                                                                                                                                                               |  |
| 道路付属施設工    | 式                        | 1   | 546,672   |                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 道路付属物工     | 式                        | 1   | 546,672   | 人孔嵩上げ 1 箇所                                                                                                                                                                                                                      |  |
|            |                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |  |

# 積算内訳書

|            |                          |     |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                          |
|------------|--------------------------|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 工事名        | R 6 球磨川今泉地区上流築堤護岸（その2）工事 |     |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                          |
| 工事区分・工種・種別 |                          | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                          |
| 区画線工       |                          | 式   | 1   | 310,256    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                          |
| 区画線工       |                          | 式   | 1   | 310,256    | 溶融式区画線<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>；<br>溶融式区画線<br>溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>；<br>溶融式区画線<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm<br>排水性舗装無；<br>溶融式区画線<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm<br>排水性舗装無；<br>溶融式区画線<br>溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>； | 380<br><br>77<br><br>19<br><br>6<br><br>130  | m<br><br>m<br><br>m<br><br>m<br><br>m    |
| 応急処理工      |                          | 式   | 1   | 2,340,530  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                          |
| 応急処理作業工    |                          | 式   | 1   | 2,340,530  | 応急作業                                                                                                                                                                                                                                                | 1 式                                          |                                          |
| 構造物撤去工     |                          | 式   | 1   | 12,097,092 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                          |
| 防護柵撤去工     |                          | 式   | 1   | 33,929     | 防護柵撤去(ガードレール)                                                                                                                                                                                                                                       | 1 式                                          |                                          |
| 構造物取壊し工    |                          | 式   | 1   | 8,488,149  | コンクリート構造物取壊し<br>無筋構造物 機械施工；<br>コンクリート構造物取壊し<br>鉄筋構造物 機械施工；<br>舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下；<br>舗装版切断<br>コンクリート舗装版 15cm以下；<br>舗装版破碎                                                                                                                     | 540<br><br>26<br><br>1<br><br>1<br><br>3,250 | m3<br><br>m3<br><br>式<br><br>式<br><br>m2 |

# 積算内訳書

|            |                          |     |               |                                 |      |    |
|------------|--------------------------|-----|---------------|---------------------------------|------|----|
| 工事名        | R 6 球磨川今泉地区上流築堤護岸（その２）工事 |     |               |                                 |      |    |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額           | 細 別 内 訳                         |      |    |
|            |                          |     |               | アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;<br>舗装版破碎 | 8    | m2 |
|            |                          |     |               | コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m ;<br>殻運搬  | 540  | m3 |
| 運搬処理工      | 式                        | 1   | 3, 575, 014   | コンクリート殻(無筋) ;<br>殻運搬            | 26   | m3 |
|            |                          |     |               | コンクリート殻(鉄筋) ;<br>殻運搬            | 163  | m3 |
|            |                          |     |               | アスファルト殻 ;<br>殻処分                | 540  | m3 |
|            |                          |     |               | コンクリート殻(無筋) ;<br>殻処分            | 26   | m3 |
|            |                          |     |               | コンクリート殻(鉄筋) ;<br>殻処分            | 163  | m3 |
|            |                          |     |               | アスファルト殻 ;<br>処分                 | 0. 4 | t  |
| 仮設工        | 式                        | 1   | 4, 415, 984   | ヘビ- H3 (カートミール) ;               |      |    |
| 工事用道路工     | 式                        | 1   | 2, 898, 484   | 工事用道路盛土<br>(設置)                 | 1    | 式  |
|            |                          |     |               | 工事用道路盛土<br>(撤去)                 | 1    | 式  |
|            |                          |     |               | 敷砂利<br>(設置)                     | 1    | 式  |
|            |                          |     |               | RC-40 敷厚 200mm ;<br>敷砂利<br>(撤去) | 1    | 式  |
|            |                          |     |               | RC-40 敷厚 200mm ;                |      |    |
| 交通管理工      | 式                        | 1   | 1, 517, 500   | 交通誘導警備員                         | 1    | 式  |
| 直接工事費      | 式                        | 1   | 162, 379, 140 |                                 |      |    |
|            |                          |     |               |                                 |      |    |

## 積算内訳書

| 工事名          | R 6 球磨川今泉地区上流築堤護岸（その２）工事 |     |             |           |
|--------------|--------------------------|-----|-------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                      | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳   |
| 共通仮設費        | 式                        | 1   | 16,014,000  |           |
| 共通仮設費        | 式                        | 1   | 1,610,000   |           |
| 技術管理費        | 式                        | 1   | 181,000     | 地質調査費 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                        | 1   | 1,429,000   |           |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                        | 1   | 14,404,000  |           |
| 純工事費         | 式                        | 1   | 178,393,140 |           |
| 現場管理費        | 式                        | 1   | 50,400,000  |           |
| 工事原価         | 式                        | 1   | 228,793,140 |           |
| 一般管理費等       | 式                        | 1   | 35,116,860  |           |
| 工事価格         | 式                        | 1   | 263,910,000 |           |
|              |                          |     |             |           |