

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 球磨川柳瀬遊水地築堤工事
工事地名	熊本県球磨郡相良村柳瀬地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	320日間	自 令和 6年 5月16日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 球磨川柳瀬遊水地築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	160,985,888	
河川土工	式	1	109,781,331	
掘削工 (ICT)	式	1	18,160,164	掘削 (ICT) 12,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 掘削 35,900 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 13,960 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；
盛土工	式	1	3,310,844	路体 (築堤) 盛土 450 m3 2.5m未満； 路体 (築堤) 盛土 250 m3 2.5m以上4.0m未満； 積込 (ルース) 780 m3 (攪拌ヤード) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 780 m3 (攪拌ヤード→現場) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；
盛土工 (ICT)	式	1	11,732,352	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 11,900 m3 積込 (ルース) 13,200 m3 (攪拌ヤード) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 13,180 m3 (攪拌ヤード→現場) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；
法面整形工 (ICT)	式	1	5,876,171	法面整形 (切土部) (ICT) 3,320 m2 け質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形 (盛土部) (ICT) 5,490 m2 法面締固め無し；

積算内訳書

工事名	R 6 球磨川柳瀬遊水地築堤工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
残土処理工	式	1	70,701,800	土砂等運搬	30,000	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地	34,000	m3
				残土受入れ地での処理 ;		
攪拌混合工	式	1	22,354,630			
攪拌混合工	式	1	22,354,630	攪拌混合	13,960	m3
				土質改良システム 3種混合 ; 土砂等運搬	13,960	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
法覆護岸工	式	1	13,345,860			
植生工	式	1	13,345,860	張芝	8,030	m2
				張芝工 500m2以上 ;		
舗装工	式	1	855,596			
堤防天端工	式	1	855,596	敷砂利	400	m2
				RC-40 敷厚 100mm ; 敷砂利	1,160	m2
				RC-40 敷厚 200mm ;		
水路工	式	1	10,534,494			
作業土工	式	1	1,434,974	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地	1	式
				残土受入れ地での処理 ;		
場所打水路工	式	1	9,048,180	現場打ち水路	86	m
				500×500 ; 現場打ち水路	70	m
				400×400 ;		

積算内訳書

工事名	R 6 球磨川柳瀬遊水地築堤工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打ち水路 300×300；	138	m
集水桝工	式	1	51,340	現場打ち集水桝 接続桝C 600×600×550 18-8-25(高炉)；	1	箇所
構造物撤去工	式	1	2,054,907			
作業土工	式	1	213,147	床掘り 土砂； 埋戻し	1	式
構造物取壊し工	式	1	1,074,209	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	83 13 13 850	m3 m3 m m2
運搬処理工	式	1	767,551	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻；	83 13 42 83 13 42	m3 m3 m3 m3 m3 m3
応急処理工	式	1	991,850			
応急処理作業工	式	1	991,850	応急作業	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 球磨川柳瀬遊水地築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1,067,220	
交通管理工	式	1	1,067,220	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	160,985,888	
共通仮設費	式	1	15,149,685	
共通仮設費	式	1	2,759,685	
技術管理費	式	1	1,318,685	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,441,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,390,000	
純工事費	式	1	176,135,573	
現場管理費	式	1	46,602,000	
工事原価	式	1	222,737,573	
一般管理費等	式	1	34,322,427	
工事価格	式	1	257,060,000	