

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 球磨川渡遊水地築堤工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村渡地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	274日間	自	令和 6年 7月 1日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 球磨川渡遊水地築堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	144,589,419		
河川土工	式	1	109,191,533		
盛土工	式	1	2,876,412	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	170 m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	170 m3
				土材料	320 m3
盛土工(ICT)	式	1	103,237,200	路体(築堤)盛土(ICT)	18,000 m3
				土材料	18,000 m3
法面整形工(ICT)	式	1	3,077,921	法面整形(盛土部)(ICT)	5,630 m2
				法面締固め無し；	
法覆護岸工	式	1	9,357,060		
植生工	式	1	9,357,060	張芝	5,630 m2
				張芝工 500m2以上；	
水路工	式	1	5,869,951		
作業土工	式	1	412,471	床掘り	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
側溝工	式	1	5,457,480	プレキャストU型側溝 (堤脚水路)	292 m
				600×600；	
付帯道路工	式	1	3,611,200		
アスファルト舗装工	式	1	3,611,200	下層路盤(車道・路肩部)	1,220 m2
				再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm；	
				表層(車道・路肩部)	1,220 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
応急処理工	式	1	12,926,700		

積算内訳書

工事名	R 6 球磨川渡遊水地築堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理作業工	式	1	12,926,700	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	3,002,345		
構造物取壊し工	式	1	1,529,077	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下；	107 m3 31 m3 6 m 680 m2
運搬処理工	式	1	1,473,268	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	107 m3 31 m3 102 m3 209 m3 31 m3
仮設工	式	1	630,630		
交通管理工	式	1	630,630	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	144,589,419		
共通仮設費	式	1	13,940,661		
共通仮設費	式	1	2,576,661		
技術管理費	式	1	1,256,661	保守管理(ICT) システム初期費(ICT)	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	R 6 球磨川渡遊水地築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,320,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,364,000	
純工事費	式	1	158,530,080	
現場管理費	式	1	42,914,000	
工事原価	式	1	201,444,080	
一般管理費等	式	1	31,455,920	
工事価格	式	1	232,900,000	