

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 球磨川萩原地区護岸工事
工事地名	熊本県八代市萩原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	316日間	自 令和 6年 5月20日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 球磨川萩原地区護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	106,547,886		
河川土工	式	1	6,205,764		
盛土工	式	1	6,094,692	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	3,600 m3
				路体(築堤)盛土 (丸ばね部) 4.0m以上；	20 m3
				吸出し防止材 河川護岸用 t=10mm；	1,250 m2
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	3,000 m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	3,020 m3
法面整形工	式	1	111,072	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	260 m2
法覆護岸工	式	1	41,848,670		
作業土工	式	1	116,112	床掘り 土砂；	1 式
				埋戻し	1 式
多自然護岸工	式	1	28,062,920	現場打基礎 (基礎コンクリート) 自然石 φ 600内外 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 60 c m；	118 m
				袋詰玉石 (基礎コンクリート部) 2t用(長期性能型) 流用又は採取材；	118 袋
				巨石張(練) 自然石 φ 400内外 遮水シート無 止水シート無；	389 m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	14 m2
				巨石据付	588 m2

積算内訳書

工事名	R 6 球磨川萩原地区護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				自然石 φ 600内外； 肩止コンクリート 18-8-40(高炉)；	118	m
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	2,931,120	連節ブロック張 厚200mm以上 250kg/m2以上；	236	m2
護岸付属物工	式	1	79,790	横帯(隔壁)コンクリート (8) 18-8-40(高炉)；	1	箇所
				横帯(隔壁)コンクリート (9) 18-8-40(高炉)；	1	箇所
石はね被覆工	式	1	10,053,708	現場打基礎（空積） 18-8-40(高炉) 底幅 87 c m 高さ 56 c m ；	26	m
				現場打基礎（練積） 18-8-40(高炉) 底幅 87 c m 高さ 56 c m ；	15	m
				袋詰玉石 (練積基礎部)	15	袋
				2t用(長期性能型) 流用又は採取材；		
				巨石積(空)	106	m2
				自然石 φ 700内外 遮水シート無 止水シート無；		
				巨石積(練)	29	m2
				自然石 φ 700内外 遮水シート無 止水シート無；		
				裏込材 割栗石 50-150mm；	44	m3
				吸出し防止材 河川護岸用 t=10mm；	93	m2
				目地板 瀝青繊維質目地板 t=10；	4	m2
				肩止コンクリート 18-8-40(高炉)；	14	m
				横帯(隔壁)コンクリート (端止部) 18-8-40(高炉)；	2	箇所
				土系舗装	131	m2

積算内訳書

工事名	R 6 球磨川萩原地区護岸工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					t=40mm ；	
植生工		式	1	605, 020	張芝	260 m2
根固め工		式	1	10, 728, 986	張芝工 100m2以上300m2未満 ；	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1	2, 967, 405	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 (既設再利用) 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 3 t ﾌﾞﾛｯｸ購入 無 ；	479 個
捨石工		式	1	7, 761, 581	捨石 (根固め間詰部) 玉石 ϕ 100～300内外(流用品) ；	766 m3
					捨石 (高水敷盛土直下部) 玉石 ϕ 100～300内外(流用品) ；	2, 011 m3
					捨石 (護岸前面部) 自然石 ϕ 400内外(購入品) ；	10 m3
構造物撤去工		式	1	27, 846, 316		
構造物取壊し工		式	1	22, 205, 811	根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去 (陸上部) 3t型 既設ﾌﾞﾛｯｸ(再利用) ；	479 個
					根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去 (水中部) 3t型 既設ﾌﾞﾛｯｸ ；	1, 391 個
運搬処理工		式	1	5, 640, 505	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 (発生品) 2. 5tを超え5. 5t以下 積込み・荷卸 3個 5. 0km以下 ；	1, 391 個
応急処理工		式	1	15, 869, 600		

積算内訳書

工事名	R 6 球磨川萩原地区護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理事業工	式	1	15,869,600	応急作業 1 式
仮設工	式	1	4,048,550	
汚濁防止工	式	1	2,622,100	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去 単独ポート φ300 H=2.0m 1000未満 賃料118日；
交通管理工	式	1	1,426,450	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	106,547,886	
共通仮設費	式	1	9,908,000	
共通仮設費	式	1	1,033,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,033,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,875,000	
純工事費	式	1	116,455,886	
現場管理費	式	1	33,597,000	
工事原価	式	1	150,052,886	
一般管理費等	式	1	24,397,114	
工事価格	式	1	174,450,000	