積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（1 工区）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村神瀬地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	196日間	自 令和 6年 9月17日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（1工区）工事												
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳									
築堤・護岸	式	1	151,948,211										
河川土工	式	1	119,580,590										
掘削工	式	1	84,961,990	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3,100</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>掘削(ビッガー工法) 中硬岩；</td> <td style="text-align: right;">4,000</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>積込(ルース) 破碎岩 土量50,000m3未満；</td> <td style="text-align: right;">4,000</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	3,100	m3	掘削(ビッガー工法) 中硬岩；	4,000	m3	積込(ルース) 破碎岩 土量50,000m3未満；	4,000	m3
掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	3,100	m3											
掘削(ビッガー工法) 中硬岩；	4,000	m3											
積込(ルース) 破碎岩 土量50,000m3未満；	4,000	m3											
掘削工(ICT)	式	1	1,235,660	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3,100</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	3,100	m3						
掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	3,100	m3											
残土処理工	式	1	33,382,940	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">整地 敷均し(ルース)；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">10,100</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td style="text-align: right;">6,130</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 硬岩；</td> <td style="text-align: right;">4,020</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	整地 敷均し(ルース)；	10,100	m3	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	6,130	m3	土砂等運搬 硬岩；	4,020	m3
整地 敷均し(ルース)；	10,100	m3											
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	6,130	m3											
土砂等運搬 硬岩；	4,020	m3											
応急処理工	式	1	108,558										
応急処理作業工	式	1	108,558	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">応急作業</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> </table>	応急作業	1	式						
応急作業	1	式											
仮設工	式	1	32,259,063										
土留・仮締切工	式	1	29,287,143	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">土のう (製作・設置) 耐候性大型土のう短期仮設(1年)対応；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>土のう (撤去) 耐候性大型土のう短期仮設(1年)対応；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>締切盛土 (設置)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	土のう (製作・設置) 耐候性大型土のう短期仮設(1年)対応；	1	式	土のう (撤去) 耐候性大型土のう短期仮設(1年)対応；	1	式	締切盛土 (設置)	1	式
土のう (製作・設置) 耐候性大型土のう短期仮設(1年)対応；	1	式											
土のう (撤去) 耐候性大型土のう短期仮設(1年)対応；	1	式											
締切盛土 (設置)	1	式											

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（1工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				4.0m以上； 締切盛土 (撤去) 1 式
				4.0m以上； 敷砂利 (設置) 1 式 再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm；
				敷砂利 (撤去) 1 式 再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm；
汚濁防止工	式	1	2,298,000	汚濁防止フェンス 設置・撤去； 1 式
交通管理工	式	1	673,920	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	151,948,211	
共通仮設費	式	1	13,711,337	
共通仮設費	式	1	1,981,337	
技術管理費	式	1	615,337	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,366,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,730,000	
純工事費	式	1	165,659,548	
現場管理費	式	1	44,032,000	
工事原価	式	1	209,691,548	
一般管理費等	式	1	32,578,452	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（1工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	242,270,000	