

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（2 工区）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村神瀬地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	182日間	自	令和 6年10月 1日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（2工区）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	149,632,530		
河川土工		式	1	122,333,530		
掘削工		式	1	85,082,350	掘削	3,500 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	
					掘削(ビッター工法)	4,000 m3
					中硬岩；	
					積込(ルース)	4,000 m3
					破碎岩 土量50,000m3未満；	
掘削工 (ICT)		式	1	1,395,100	掘削 (ICT)	3,500 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	
残土処理工		式	1	35,856,080	整地	11,000 m3
					敷均し(ルース)；	
					土砂等運搬	7,000 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	4,020 m3
					硬岩；	
応急処理工		式	1	108,558		
応急処理作業工		式	1	108,558	応急作業	1 式
仮設工		式	1	27,190,442		
土留・仮締切工		式	1	23,582,642	土のう	1 式
					(製作・設置)	
					耐候性大型土のう短期仮設(1年)対応；	
					土のう	1 式
					(撤去)	
					耐候性大型土のう短期仮設(1年)対応；	
					締切盛土	1 式
					(設置)	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（2 工区）工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				4.0m以上； 締切盛土 (撤去)	1	式	
				4.0m以上； 敷砂利 (設置)	1	式	
				再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm； 敷砂利 (撤去)	1	式	
				再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm；			
汚濁防止工	式	1	2,976,000	汚濁防止フェンス 設置・撤去；	1	式	
交通管理工	式	1	631,800	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	149,632,530				
共通仮設費	式	1	13,558,789				
共通仮設費	式	1	1,977,789				
技術管理費	式	1	617,789	保守管理(ICT)	1	式	
				システム初期費(ICT)	1	式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,360,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	11,581,000				
純工事費	式	1	163,191,319				
現場管理費	式	1	43,506,000				
工事原価	式	1	206,697,319				
一般管理費等	式	1	32,182,681				

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（2 工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	238, 880, 000	