

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（3 工区）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村神瀬地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	182日間	自	令和 6年10月 1日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（3工区）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	143,270,508		
河川土工		式	1	109,764,200		
掘削工		式	1	74,578,700	掘削	3,500 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	
					掘削（ビッガー工法）	3,500 m3
					中硬岩；	
					積込（ルース）	3,500 m3
					破碎岩 土量50,000m3未満；	
掘削工（ICT）		式	1	1,395,100	掘削（ICT）	3,500 m3
残土処理工		式	1	33,790,400	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	
					整地	10,500 m3
					敷均し（ルース）；	
					土砂等運搬	7,000 m3
					土砂（岩塊・玉石混り土含む）；	
					土砂等運搬	3,500 m3
硬岩；						
応急処理工		式	1	108,558		
応急処理作業工		式	1	108,558	応急作業	1 式
仮設工		式	1	33,397,750		
土留・仮締切工		式	1	26,694,310	土のう	1 式
					（製作・設置）	
					耐候性大型土のう短期仮設（1年）対応；	
					土のう	1 式
					（撤去）	
					耐候性大型土のう短期仮設（1年）対応；	
締切盛土					1 式	
（設置）						

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（3 工区）工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				4.0m以上； 締切盛土 (撤去)	1	式	
				4.0m以上； 敷砂利 (設置)	1	式	
				再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm； 敷砂利 (撤去)	1	式	
				再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm；			
汚濁防止工	式	1	6,057,600	汚濁防止フェンス 設置・撤去；	1	式	
交通管理工	式	1	645,840	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	143,270,508				
共通仮設費	式	1	13,108,789				
共通仮設費	式	1	1,933,789				
技術管理費	式	1	617,789	保守管理(ICT)	1	式	
				システム初期費(ICT)	1	式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,316,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	11,175,000				
純工事費	式	1	156,379,297				
現場管理費	式	1	42,050,000				
工事原価	式	1	198,429,297				
一般管理費等	式	1	31,070,703				

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（3 工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	229, 500, 000	