

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（4 工区）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村神瀬地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	182日間	自	令和 6年10月 1日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（４工区）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	157,349,027			
河川土工		式	1	115,562,710			
掘削工		式	1	64,622,200	掘削	6,500	m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；		
					掘削（ビッター工法）	3,000	m3
					中硬岩；		
					積込（ルース）	3,000	m3
					破碎岩 土量50,000m3未満；		
掘削工（ICT）		式	1	2,144,350	掘削（ICT）	6,500	m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；		
残土処理工		式	1	48,796,160	整地	16,000	m3
					敷均し（ルース）；		
					土砂等運搬	13,000	m3
					土砂（岩塊・玉石混り土含む）；		
					土砂等運搬	2,990	m3
					硬岩；		
応急処理工		式	1	108,558			
応急処理作業工		式	1	108,558	応急作業	1	式
仮設工		式	1	41,677,759			
土留・仮締切工		式	1	34,166,359	土のう	1	式
					（製作・設置）		
					耐候性大型土のう短期仮設（1年）対応；		
					土のう	1	式
					（撤去）		
					耐候性大型土のう短期仮設（1年）対応；		
					締切盛土	1	式
					（設置）		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（4 工区）工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				4.0m以上； 締切盛土 (撤去)	1	式	
				4.0m以上； 敷砂利 (設置)	1	式	
				再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm； 敷砂利 (撤去)	1	式	
				再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm；			
汚濁防止工	式	1	6,669,000	汚濁防止フェンス 設置・撤去；	1	式	
交通管理工	式	1	842,400	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	157,349,027				
共通仮設費	式	1	14,094,481				
共通仮設費	式	1	2,042,481				
技術管理費	式	1	628,481	保守管理(ICT)	1	式	
				システム初期費(ICT)	1	式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,414,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	12,052,000				
純工事費	式	1	171,443,508				
現場管理費	式	1	45,243,000				
工事原価	式	1	216,686,508				
一般管理費等	式	1	33,513,492				

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（4 工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	250, 200, 000	