

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（5 工区）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村神瀬地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	176日間	自 令和 6年10月 7日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（5工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	159,693,753	
河川土工	式	1	121,105,620	
掘削工	式	1	56,014,290	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 掘削(ピッカ-工法) 中硬岩； 積込(ル-ズ) 破碎岩 土量50,000m3未満；
掘削工(ICT)	式	1	1,550,530	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；
残土処理工	式	1	63,540,800	整地 敷均し(ル-ズ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 硬岩；
応急処理工	式	1	108,558	
応急処理作業工	式	1	108,558	応急作業
仮設工	式	1	38,479,575	
土留・仮締切工	式	1	33,904,975	土のう (製作・設置) 耐候性大型土のう短期仮設(1年)対応； 土のう (撤去) 耐候性大型土のう短期仮設(1年)対応； 締切盛土 (設置)

# 積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（5工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				4.0m以上； 締切盛土 (撤去) 1 式
				4.0m以上； 敷砂利 (設置) 1 式 再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm；
				敷砂利 (撤去) 1 式 再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm；
汚濁防止工	式	1	3,521,600	汚濁防止フェンス 設置・撤去； 1 式
交通管理工	式	1	1,053,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	159,693,753	
共通仮設費	式	1	14,255,122	
共通仮設費	式	1	2,055,122	
技術管理費	式	1	620,122	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,435,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,200,000	
純工事費	式	1	173,948,875	
現場管理費	式	1	45,765,000	
工事原価	式	1	219,713,875	
一般管理費等	式	1	33,916,125	

# 積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（5工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	253,630,000	