

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 球磨川告地区宅地等かさ上げ工事
工事地名	熊本県葦北郡芦北町告地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	210日間	自	令和 6年 9月 3日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 球磨川告地区宅地等かさ上げ工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	170,267,177		
河川土工	式	1	33,348,251		
掘削工	式	1	19,544	掘削	8 m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) ;	
盛土工	式	1	21,573,837	路体(築堤)盛土	2,500 m3
				2.5m未満 ;	
				路床盛土	20 m3
				2.5m未満 ;	
				路床盛土	70 m3
				2.5m以上4.0m未満 ;	
				土砂等運搬	2,900 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込(ルース)	2,900 m3
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
盛土工(ICT)	m3	1	11,754,870	路体(築堤)盛土(ICT)	2,800 m3
				路床盛土(ICT)	1,500 m3
				土砂等運搬	4,220 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込(ルース)	4,200 m3
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
擁壁工	式	1	23,475,730		
作業土工	式	1	595,557	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				土砂 ;	
				基面整正	1 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,667,802	重力式擁壁	15 m
				(お堂かさ上げ部)	
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;	
				重力式擁壁	16 m
				(水道施設かさ上げ部)	

積算内訳書

工事名	R 6 球磨川告地区宅地等かさ上げ工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；		
T型ブロック積擁壁工	式	1	3,923,749	基礎材	41	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m；		
				均しコンクリート	41	m2
				18-8-40(高炉)W/C指定無し 敷厚 10 c m；		
				コンクリート	20	m3
				(フーチング)		
				24-8-25(20)(高炉)；		
				コンクリート	5	m3
				(充填コンクリート)		
				30-8-25(20)(高炉)；		
				鉄筋	0.24	t
				SD345 D13；		
プレキャスト擁壁工	式	1	17,288,622	鉄筋	1.46	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	1.1	t
				SD345 D29～32；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				排水材設置	37	m
法覆護岸工	式	1	84,913,964	透水マット 30×300；		
				T型ブロック積擁壁	41	m2
				プレキャスト擁壁	19	m
				1.0mを超え2.0m以下；		
作業土工	式	1	1,798,208	プレキャスト擁壁	44	m
				2.0mを超え3.5m以下；		
				プレキャスト擁壁	24	m
	式			3.5mを超え5.0m以下；		
	式			床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 球磨川告地区宅地等かさ上げ工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	81,817,707	土砂； 埋戻しコンクリート	1	式
				18-8-40(高炉) W/C指定無し； 基面整正	1	式
				現場打基礎コンクリート (1号)	47	m
				18-8-40(高炉) 底幅 157.9 c m 高さ 30 c m ； 現場打基礎コンクリート (2号)	24	m
				18-8-40(高炉) 底幅 67.1 c m 高さ 30 c m ； 現場打基礎コンクリート (3号)	32	m
				18-8-40(高炉) 底幅 66.6 c m 高さ 30 c m ； 現場打基礎コンクリート (4号)	17	m
				18-8-40(高炉) 底幅 105 c m 高さ 30 c m ； 現場打基礎コンクリート (5号)	23	m
				18-8-40(高炉) 底幅 116 c m 高さ 30 c m ； 現場打基礎コンクリート (6号)	10	m
				18-8-40(高炉) 底幅 127 c m 高さ 30 c m ； 現場打基礎コンクリート (7号)	10	m
				18-8-40(高炉) 底幅 161 c m 高さ 30 c m ； 現場打基礎コンクリート (8号)	31	m
				18-8-40(高炉) 底幅 183 c m 高さ 30 c m ； 現場打基礎コンクリート (9号)	13	m
				18-8-40(高炉) 底幅 75 c m 高さ 30 c m ； 現場打小口止コンクリート (1)	1	箇所
				高さ135cm 18-8-40(高炉) ；		

積算内訳書

工事名	R 6 球磨川告地区宅地等かさ上げ工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				現場打小口止コンクリート (2) 高さ405cm 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				現場打小口止コンクリート (3) 高さ561cm 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				現場打小口止コンクリート (4) 高さ501cm 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				現場打横帯(隔壁)コンクリート 高さ917cm 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				コンクリート(間知)ブロック積 (低水護岸) 控350(中型ブロック500×1000×350) ;	47	m2
				大型ブロック積 (A区間_既設1:0.3) 控500 ;	222	m2
				大型ブロック積 (B区間) 控1100(打増600) ;	195	m2
				大型ブロック積 (C区間) 控1550(打増550) ;	268	m2
				大型ブロック積 (D区間) 控1500 ;	301	m2
				大型ブロック積 (E区間) 控1300 ;	73	m2
				大型ブロック積 (E区間) 控1000 ;	60	m2
				大型ブロック積 (低水護岸)	92	m2

積算内訳書

工事名	R 6 球磨川告地区宅地等かさ上げ工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				控800 ; 大型ブロック積 (低水護岸) 控900 ; 現場打天端コンクリート (コンクリートブロック積) 18-8-40(高炉) ; 現場打天端コンクリート (大型ブロック積) 18-8-40(高炉) ;	158 13 40	m2 m m
護岸付属物工	式	1	1, 298, 049	平張コンクリート 18-8-40(高炉) 高さ 35 c m ;	115	m2
根固め工	式	1	3, 146, 895			
根固めブロック工	式	1	3, 128, 688	消波根固めブロック製作 ブロック種類 (実質量) 2 t 型 ; 根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t 型 ブロック購 入無 ; 消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 10.5km以 下 ;	72 72 72	個 個 個
捨石工	式	1	18, 207	捨石 割栗石 150-200mm ;	3	m3
付帯道路工	式	1	14, 421, 226			
防止柵工	式	1	1, 944, 856	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 縦格子 ダークブラウン ; 転落(横断)防止柵 柵高 0.8m コンクリート建込 縦格子 白 ;	153 14	m m
階段工	式	1	94, 938	現場打階段 (上部) 18-8-40(高炉) 砕石無 ; 現場打階段	1 1	箇所 箇所

積算内訳書

工事名	R 6 球磨川告地区宅地等かさ上げ工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(下部) 18-8-40(高炉) 砕石無 ; 現場打階段 (お堂かさ上げ部①) 18-8-40(高炉) 砕石無 ; 現場打階段 (お堂かさ上げ部②) 18-8-40(高炉) 砕石無 ;	1 箇所 1 箇所
作業土工	式	1	89,826	床掘り 土砂 ; 埋戻し 土砂 土砂 ;	1 式 1 式
アスファルト舗装工	式	1	3,225,869	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	982 m2 982 m2 982 m2
コンクリート舗装工	式	1	187,208	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ; コンクリート舗装 18-8-40 (高炉) t=10cm ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	57 m2 57 m2 0.6 m2
側溝工	式	1	7,512,096	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300 ; プレキャストU型側溝 PU3-B300-H500 ; 自由勾配側溝 T-25 300*300*2000 クレチング 蓋付(ボルト)固定 ; 自由勾配側溝 T-25 300*400*2000 クレチング 蓋付(ボルト)固定 ; 自由勾配側溝 T-25 300*500*2000 クレチング 蓋付(ボルト)固定 ;	75 m 27 m 22 m 32 m 20 m

積算内訳書

工事名	R 6 球磨川告地区宅地等かさ上げ工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				自由勾配側溝	20	m
				T-25 300*600*2000 グレーチング 蓋付(ボルト)固定；		
				自由勾配側溝	20	m
				T-25 300*700*2000 グレーチング 蓋付(ボルト)固定；		
				自由勾配側溝	20	m
				T-25 300*800*2000 グレーチング 蓋付(ボルト)固定；		
				自由勾配側溝	3	m
				T-25 300*900*2000 グレーチング 蓋付(ボルト)固定；		
				側溝蓋	202	枚
				道路用側溝蓋(落蓋側溝用) 3種 300用；		
				暗渠排水管	4	m
				据付 直管 50～150mm VP50；		
				暗渠排水管	5	m
				据付 直管 50～150mm VP150；		
				暗渠排水管	36	m
集水桝工	式	1	625, 230	据付 直管 50～150mm VU150；		
				暗渠排水管	5	m
				据付 波状管 200～400mm 高密度ポリエチレン管(タフ		
				ル構造) φ 300；		
				鉄筋コンクリート台付管	7	m
				重圧管 φ 300；		
				鉄筋コンクリート台付管	7	m
				重圧管 φ 450；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				700*700*650 18-8-25(高炉)；		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				600*600*800 18-8-25(高炉)；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				600*600*1100 18-8-40(高炉)；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				800*800*2000 18-8-40(高炉)；		
				蓋	1	枚
				鋼製グレーチング 蓋 落とし込み鎖付き 700×700 T-2		
				；		

積算内訳書

工事名	R 6 球磨川告地区宅地等かさ上げ工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				蓋	3	組
				コンクリート蓋 600*600用(2枚割) ;	1	組
縁石工	式	1	608,486	蓋		
				コンクリート蓋 800*800用(2枚割) ;		
				歩車道境界ブロック	22	m
				歩車道境界ブロック 乗入部 ;		
				地先境界ブロック	85	m
				C種(150×150×600) ;		
区画線工	式	1	132,717	溶融式区画線	390	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;		
構造物撤去工	式	1	5,740,018			
防護柵撤去工	式	1	24,731	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	29	m
構造物取壊し工	式	1	3,565,933	コンクリート構造物取壊し	31	m3
				鉄筋構造物 機械施工 ;		
				コンクリート構造物取壊し	214	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
				舗装版破碎	1,187	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;		
				舗装版破碎	58	m2
				コンクリート舗装版 平均舗装版厚 15.2 c m ;		
運搬処理工	式	1	2,149,354	殻運搬	31	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;		
				殻運搬	214	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	59	m3
				アスファルト殻 ;		
				殻運搬	9	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	31	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;		
				殻処分	223	m3

積算内訳書

工事名	R 6 球磨川告地区宅地等かさ上げ工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ;	59 m3
仮設工	式	1	5,221,093		
工事用道路工	式	1	3,901,333	工事用道路盛土 (設置) 4.0m以上 ; 工事用道路盛土 (撤去) 4.0m以上 ; 敷砂利 (設置) 再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm ; 敷砂利 (撤去) 再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm ; 土のう (製作・設置) 耐候性大型土のう(短期仮設1年対応) ; 土のう (撤去) 耐候性大型土のう(短期仮設1年対応) ;	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
交通管理工	式	1	1,319,760	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	170,267,177		
共通仮設費	式	1	17,479,729		
共通仮設費	式	1	2,070,729		
技術管理費	式	1	567,729	保守管理(ICT) システム初期費(ICT)	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	R 6 球磨川沿岸地区宅地等かさ上げ工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,503,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,409,000	
純工事費	式	1	187,746,906	
現場管理費	式	1	48,645,000	
工事原価	式	1	236,391,906	
一般管理費等	式	1	36,118,094	
工事価格	式	1	272,510,000	