

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6・7 球磨川萩原地区護岸その他工事
工事地名	熊本県八代市古麓地内外

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	273日間	自 令和 6年10月 1日 至 令和 7年 6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R6・7球磨川萩原地区護岸その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	61,242,540	
河川土工	式	1	6,284,642	
盛土工	式	1	6,195,791	路体(築堤)盛土 3,600 m3 4.0m以上； 土砂等運搬 1,930 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 2,090 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 4,000 m3 土砂 土量50,000m3未満； 吸出し防止材(全面)設置 1,117 m2 吸出し防止シート(河川護岸用) t=10mm；
法面整形工	式	1	88,851	法面整形(盛土部) 210 m2 法面締固め無 現場制約無；
護岸基礎工	式	1	2,313,000	
基礎工	式	1	2,313,000	現場打基礎 100 m 巨石(基礎) 自然石φ600 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 60cm；
法覆護岸工	式	1	23,240,648	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	2,314,370	連節ブロック張 199 m2 厚さ200mm以上 250kg/m2以上；
護岸付属物工	式	1	1,194,600	肩止コンクリート 99 m 18-8-40(高炉)； 横帯(隔壁)コンクリート 1 箇所 (17) 18-8-40(高炉)； 横帯(隔壁)コンクリート 1 箇所 (18) 18-8-40(高炉)；

積算内訳書

工事名	R6・7球磨川萩原地区護岸その他工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
多自然護岸工	式	1	19,243,008	巨石張(練)	448	m2
				自然石φ400mm内外 遮水シート無 止水シート無；		
				目地板	8	m2
植生工	式	1	488,670	瀝青繊維質目地板t=10；		
				巨石据付	500	m2
根固め工	式	1	9,975,896	自然石φ600mm内外；		
根固めブロック工	式	1	3,989,793	張芝	210	m2
				張芝工 100m2以上300m2未満；		
捨石工	式	1	5,986,103	根固めブロック据付	361	個
				無筋ブロック ブロック種類(実質量)3t ブロック購入無；		
構造物撤去工	式	1	13,697,155	袋詰玉石	100	袋
				2t用(長期性能型) 流用又は採取材；		
				捨石	1,422	m3
構造物取壊し工	式	1	9,733,715	高水敷盛土直下部		
				玉石φ100～300mm内外(流用品)；		
				捨石	571	m3
構造物取壊し工	式	1	9,733,715	根固間詰部		
				玉石φ100～300mm内外(流用品)；		
				捨石	9	m3
構造物取壊し工	式	1	9,733,715	護岸前面部		
				自然石φ400mm内外；		
				根固めブロック撤去	361	個
構造物取壊し工	式	1	9,733,715	陸上部		
				既設ブロック(再利用)；		
				根固めブロック撤去	548	個
構造物取壊し工	式	1	9,733,715	陸上部		
				既設ブロック；		
				根固めブロック撤去	414	個
構造物取壊し工	式	1	9,733,715	水中部		

積算内訳書

工事名	R6・7球磨川萩原地区護岸その他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				既設ブロック；
運搬処理工	式	1	3,963,440	消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 5.5km以下； 962 個
堤防養生工	式	1	836,849	
伐木除根工	式	1	836,849	伐木・伐竹(複合) 伐木(人力施工：中)； 伐木伐竹運搬 15 m3 木くず； 伐木伐竹運搬 7 m3 根株； 処分費 6 t 木くず； 処分費 3 t 根株；
仮設工	式	1	4,894,350	
工事用道路工	式	1	1,676,670	工事用道路盛土 1 式 設置； 工事用道路盛土 1 式 撤去； 敷砂利 1 式 RC-40 敷厚 100mm； 敷砂利 1 式 撤去；
汚濁防止工	式	1	2,557,800	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去；
交通管理工	式	1	659,880	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	61,242,540	

積算内訳書

工事名	R 6・7 球磨川萩原地区護岸その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	6,267,000	
共通仮設費	式	1	664,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	664,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,603,000	
純工事費	式	1	67,509,540	
現場管理費	式	1	21,576,000	
工事原価	式	1	147,655,668	
一般管理費等	式	1	22,754,332	
工事価格	式	1	170,410,000	

積算内訳書

工事名	R6・7球磨川萩原地区護岸その他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
築堤・護岸	式	1	33,641,794	
根固め工	式	1	28,217,204	
根固めブロック工	式	1	28,217,204	根固めブロック据付 (水上) 無筋ブロック 種類(実質量) 2t ブロック購入 無; 18 個 根固めブロック据付 (水上) 無筋ブロック 種類(実質量) 3t ブロック購入 無; 12 個 消波根固めブロック運搬 (2t型) 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 3.0km以下; 18 個 消波根固めブロック運搬 (3t型) 2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 3.0km以下; 12 個 袋詰玉石 (水上) 4t用(長期性能型) 流用又は採取材; 350 袋 巨石据付 (水上) 自然石700kg内外(流用); 300 個 間詰玉石(水上) 玉石φ100~300内外(流用); 245 m3
仮設工	式	1	5,424,590	
工事用道路工	式	1	2,160,830	工事用道路盛土 設置; 1 式 工事用道路盛土 撤去; 1 式 敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去; 1 式 土のう 1 式

積算内訳書

工事名	R6・7球磨川萩原地区護岸その他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				(製作設置) 2t用 径110×高110cm 丸型 短期仮設(1年)対応 ; 土のう (撤去) 1 式
汚濁防止工	式	1	2,482,200	汚濁防止フェンス 設置・撤去; 1 式
交通管理工	式	1	781,560	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	33,641,794	
共通仮設費	式	1	8,586,334	
共通仮設費	式	1	4,449,334	
運搬費	式	1	3,518,334	重建設機械分解組立輸送費 1 式 クローラークレーン搭載(艀装)・降車(艀装解除)費 1 式 50t吊 ラチング式搭載; 仮設材運搬費 1 式 作業船等えい航費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	931,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	4,137,000	
純工事費	式	1	42,228,128	
現場管理費	式	1	16,342,000	
工事原価	式	1	58,570,128	