

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号長浜地区落石防護柵設置外工事
工事地名	熊本県宇土市城塚町～熊本県宇土市上網田町

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	211日間	自	令和 6年 8月 2日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号長浜地区落石防護柵設置外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	59,253,515		
道路土工	式	1	1,891,057		
掘削工	式	1	67,032	掘削	190 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	1,824,025	路体(築堤)盛土	2,100 m3
				4.0m以上；	
				積込(ルース)	1,700 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1,750 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
地盤改良工	式	1	3,128,000		
土質改良工	式	1	3,128,000	土質改良(バックホウ混合)	1,700 m3
				土砂 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 石灰系固	
				化材 粉じん抑制型 フレコン；	
擁壁工	式	1	15,670,423		
作業土工	式	1	479,232	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	13,004,479	補強土壁基礎	32 m
				18-8-40(高炉)；	
				補強土壁壁面材組立・設置	172 m2
				補強材取付	856 m2
				碎石投入	60 m3
				まき出し・敷均し・締固め	740 m3
				基盤排水層	47 m3
				再生クワッチャレン RC-40；	
				吸出し防止材	97 m2
				(基盤排水層)	

積算内訳書

仮番号

工事名		熊本５７号長浜地区落石防護柵設置外工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					長繊維ボ°ポリエステル系不織布 t=1.0～1.1mm；	
					水平排水材	270 m
					幅300mm；	
					吸出し防止材	240 m2
					(天端排水材)	
					長繊維ボ°ポリエステル系不織布 t=3.0mm；	
					壁面上端処理	50 m
					(笠コンクリート)	
					幅 0.3m；	
					足場	1 式
					排水管敷設	33 m
					(縦断管)	
					高密度ボ°ポリエチレン管(シングル構造) 有孔管 管径 150mm；	
					排水管敷設	22 m
					(横断管)	
					高密度ボ°ポリエチレン管(シングル構造) 無孔管 管径 150mm；	
					吸出し防止材	63 m2
					(排水管)	
					長繊維ボ°ポリエステル系不織布 t=1.0～1.1mm；	
					フィルター材	7 m3
					波状管 管径 150mm 単粒度碎石 4号 30-20；	
					排水マット	10 m
					t=30mm w=250mm；	
補強盛土工	式	1	2,186,712		敷網工	792 m2
					高強度帯状ｼﾞｵｼﾝｾﾃｲｯｸﾊﾟﾗﾘﾝｸ敷設 Tmax=800kN/m 2段；	
落石雪害防止工	式	1	36,543,195			
落石防護柵工	式	1	36,543,195		材料費	71 m
					柵高3.5m；	
					削孔	71 m
					φ115(孔壁非自立) 礫質土；	

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号長浜地区落石防護柵設置外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				削孔	19	m
				φ115(孔壁自立) 軟岩；		
				アンカー鋼材挿入	23	本
				グラウト注入	3	m3
				C=1, 230kg/m3 混和剤=C×2.0%；		
				ボーリングマシン上下移設、撤去	1	式
				ボーリングマシン据付、移設(水平移設)	1	式
				支柱設置	10	箇所
				サポート取付	9	箇所
				サイト取付	2	箇所
				ネット取付	9	スパン
				緩衝装置取付	9	スパン
				足場(アンカー)	1	式
				資材荷上げ	1	式
除草工	式	1	231,740			
道路除草工	式	1	231,740	除草	1,000	m2
				肩掛け式；		
				除草	1,000	m2
				ハットカット式；		
				集草	2,000	m2
				積込運搬	2,000	m2
				除草処分	1.4	t
応急処理工	式	1	1,302,150			
応急処理事業工	式	1	1,302,150	労務費	1	式
				機械費	1	式
構造物撤去工	式	1	134,150			
構造物取壊し工	式	1	81,120	コンクリート構造物取壊し	10	m3
				無筋構造物 機械施工；		
運搬処理工	式	1	53,030	殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	10	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号長浜地区落石防護柵設置外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	352,800	
交通管理工	式	1	352,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	59,253,515	
共通仮設費	式	1	7,774,800	
共通仮設費	式	1	889,800	
技術管理費	式	1	244,800	道路施設基本データ作成費 1 式 平板載荷試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	645,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,885,000	
純工事費	式	1	67,028,315	
現場管理費	式	1	23,513,000	
工事原価	式	1	90,541,315	
一般管理費等	式	1	15,708,685	
工事価格	式	1	106,250,000	