

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島3号下鯖地区1号函渠設置工事
工事地名	鹿児島県出水市下鯖町地先

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 八代河川国道事務所 工務第二課 | | |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事 | | |
| 3) 工 期 | 229日間 | 自 | 令和 6年 8月 5日 |
| | | 至 | 令和 7年 3月21日 |

4) 工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号下鯖地区1号函渠設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	156,660,265			
カルバート工		式	1	156,510,465			
作業土工		式	1	6,475,300	床掘り	1	式
					土砂；		
					埋戻し	1	式
					；		
					基面整正	1	式
					積込(ルーズ)	1	式
					土砂 土量50,000m3未満；		
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	1	式
					残土受入れ地での処理；		
					基礎材	410	m2
					再生クラッシャー40〜0 敷厚 0.25m；		
					基礎コンクリート	410	m2
		式	1	142,117,554	18-8-40(高炉) 敷厚 0.20m；		
					プレキャストボックス	17.3	m
					(2連4分割)		
					内幅 5.5m/5.5m 内高 5.5m；		
					PC縦連結工	128	本
					上下接合工	646	箇所
					モルタル充填式鉄筋継手接合；		
					目地工	637	m
					弾性シーリング材 ポリウレタン系(2成分形)；		
					防水シート・緩衝材	452	m
					改質アスファルト防水材；		
					内部足場	1	式
					足場	1	式
					(外部)		
					安全ネット必要；		

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号下鯖地区1号函渠設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
底版工	式	1	5,153,984	コンクリート 30-12-25(20)早強； 型枠 一般型枠； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～25； 鉄筋 SD345 D29～32； 目地板 瀝青繊維質目地板t=20；	100 m3 1 式 1.25 t 3.51 t 5.41 t 5 m2
翼壁工	式	1	2,763,627	コンクリート 24-12-25(20)高炉； 型枠 一般型枠； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～25； 箱抜き 防護柵用 φ200×400； 支保 f≤40kN/m2[t≤120cm]； 足場 安全ネット必要；	27 m3 1 式 0.37 t 2.98 t 1 式 1 式 1 式
仮設工	式	1	149,800		
交通管理工	式	1	149,800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	156,660,265		
共通仮設費	式	1	18,761,800		

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号下鯖地区1号函渠設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,675,800	
運搬費	式	1	2,022,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	244,800	道路施設基本データ作成費用 1 式 平板載荷試験 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,409,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,086,000	
純工事費	式	1	175,422,065	
現場管理費	式	1	53,258,000	
工事原価	式	1	228,680,065	
一般管理費等	式	1	35,099,935	
工事価格	式	1	263,780,000	