

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度出水地区保全工事
工事地名	鹿児島県出水市地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	222日間	自	令和 6年 8月 1日
		至	令和 7年 3月10日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度出水地区保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	49,257,565		
道路土工	式	1	5,037,704		
掘削工	式	1	1,022,700	掘削	3,000 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	442,080	路体(築堤)盛土	1,800 m3
				4.0m以上；	
路床盛土工	式	1	1,283,160	路床盛土	3,400 m3
				4.0m以上；	
法面整形工	式	1	325,699	法面整形(盛土部)	270 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
				法面整形(盛土部)	280 m2
				法面締固め有 現場制約無；	
防草コンクリート	式	1	19,065	張りコンクリート	5 m2
				18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；	
残土処理工	式	1	1,945,000	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
地盤改良工	式	1	2,334,200		
自走式土質改良工	式	1	2,334,200	土質改良	1,000 m3
				砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3	
				生石灰 (特号フレコン) (ロス率含む)；	
				土質改良機設置 (撤去) 費	1 回
舗装工	式	1	7,272,039		
舗装打換え工	式	1	2,795,738	舗装版切断	1 式
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版破碎	500 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m；	
				殻運搬	50 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	50 m3
				アスファルト殻；	

積算内訳書

工事名	令和6年度出水地区保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基層 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；	200	m2
				基層 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；	300	m2
				表層 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；	200	m2
				表層 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；	300	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；		
切削オーバーレイ工	式	1	1,432,750	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20) ；	500	m2
				殻運搬(路面切削) アスファルト殻 ；	25	m3
				殻処分 アスファルト殻 ；	25	m3
				アスファルト殻 ；		
オーバーレイ工	式	1	153,600	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；	80	m2
アスファルト舗装補修工	式	1	272,000	パッチング 再生密粒度アスファルト混合物(13) 1t未満/日 ；	2	t
踏掛版設置工	式	1	2,617,951	踏掛版設置 A1橋台側 24-12-25(20)(高炉) ；	16	m3
				踏掛版設置 A2橋台側 24-12-25(20)(高炉) ；	16	m3
排水構造物工	式	1	707,445			
作業土工	式	1	89,245	床掘り	1	式
				土砂 ；		
				埋戻し 土砂 ；	1	式
				基面整正	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度出水地区保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
側溝工	式	1	452,300	プレキャストU型側溝 300×300（道路用）；	10	m
				プレキャストU型側溝 300×300（水路用）；	20	m
				側溝蓋 300×300（水路用）；	40	枚
集水桝・マンホール工	式	1	165,900	現場打ち集水桝 (鋼製蓋) 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500(鋼製 蓋) 法面作業補正無；	2	箇所
				蓋 500×500用（並目 T-25）；	2	枚
防護柵工	式	1	16,427,342			
路側防護柵工	式	1	1,290,750	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；	150	m
防止柵工	式	1	3,236,963	基礎ブロック, 鋼管基礎 一般型 鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=600 亜鉛メッキ ；	51	基
				金網・支柱(立入防止柵) 一般型 柵高1.5m 支柱間隔2m 丸パイプ型 φ3.2 ×56mm 亜鉛メッキ；	100	m
				小動物侵入防止網設置 プラスチック樹脂製(一般型) φ3mm H=300mm用；	100	m
				転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込；	150	m
				基礎ブロック, 鋼管基礎 一般型 鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=600 亜鉛メッキ ；	230	基
防止柵工	式	1	7,844,590	金網・支柱(立入防止柵) 一般型 柵高1.5m 支柱間隔2m 丸パイプ型 φ3.2 ×56mm 亜鉛メッキ；	458	m

積算内訳書

工事名	令和6年度出水地区保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				小動物侵入防止網設置	458	m
				プラスチック樹脂製(一般型) φ3mm H=300mm用 ;		
				門扉	2	基
				片開き(H=1.5m W=1.0m) ;		
防護柵基礎工	式	1	3,823,488	転落防止柵	8	m
				柵高1.1m ベースプレート用 支柱φ60.5×3.2 ビームハ °イ° φ42.7×2.0 ;		
				剛性防護柵	18	m
				A1橋台側		
				24-12-25(20)高炉 ;		
				足場	1	式
				剛性防護柵	21	m
				A2橋台側		
				24-12-25(20)高炉 ;		
				足場	1	式
橋梁用防護柵工	式	1	231,551	落下物等防止柵	12	m
				柵高 1.1m アンカーボルト設置無 ;		
				アンカーボルト	12	m
				設置 U型 M12 160×100 埋込式 ;		
路側通信設備工	式	1	614,638			
配管・配線工	式	1	614,638	屋外配管	73	m
				VE 径 54mm ;		
				屋外配管	4	m
				鋼管 S50 ;		
				ブルボックス設置	2	個
				2条用 500×500×250 防水型 SUS t=3mm ;		
区画線工	式	1	210,600			
区画線工	式	1	210,600	溶融式区画線	600	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
				;		
道路付属施設工	式	1	611,460			

積算内訳書

工事名	令和6年度出水地区保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
境界工	式	1	323,010	境界杭 120×120×900 根巻き基礎無し；	30	本
				境界鈹 40×100×2（足付き） 30枚以上；	30	枚
道路付属物工	式	1	288,450	視線誘導標 φ100両面反射 土中建込 30本以上；	30	本
法面工	式	1	196,530			
植生工	式	1	196,530	人工張芝 ネット付き 幅50～100cm；	300	m2
除草工	式	1	1,181,440			
道路除草工	式	1	1,181,440	除草	2,000	m2
				機械除草（ハットカイト式）；		
				除草	4,000	m2
				機械除草（肩掛式）；		
				除草	2,000	m2
				人力除草；		
				集草	8,000	m2
応急処理工	式	1	13,101,300	積込運搬	8,000	m2
				除草処分	8,000	m2
応急処理事業工	式	1	13,101,300	労務費	1	式
				機械費	1	式
				材料費	1	式
構造物撤去工	式	1	334,980			
構造物取壊し工	式	1	253,270	コンクリート構造物取壊し	10	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				コンクリート構造物取壊し	10	m3
運搬処理工	式	1	81,710	鉄筋構造物 機械施工；		
				殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		

積算内訳書

工事名	令和6年度出水地区保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	10	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
仮設工	式	1	1,227,887			
土留・仮締切工	式	1	60,923	土のう	1	式
				仕拵・積立・撤去；		
				土のう	1	式
				(大型)		
				製作・設置；		
土留・仮締切工	式	1	66,919	土のう	1	式
				(大型)		
				撤去；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
仮水路工	式	1	351,045	仮排水溝	1	式
				18-8-25(20)高炉 W/C規定なし；		
				暗渠排水管	1	式
				高密度ポリエチレン管φ300 ダブル構造；		
交通管理工	式	1	749,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	49,257,565			
共通仮設費	式	1	4,655,800			
共通仮設費	式	1	759,800			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度出水地区保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	559,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,896,000	
純工事費	式	1	53,913,365	
現場管理費	式	1	20,174,000	
工事原価	式	1	74,087,365	
一般管理費等	式	1	13,172,635	
工事価格	式	1	87,260,000	