

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島3号美原地区2工区改良工事
工事地名	鹿児島県出水市美原町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	194日間	自	令和 6年 9月 9日
		至	令和 7年 3月21日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号美原地区2工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	43,488,660		
道路土工	式	1	18,913,799		
掘削工	式	1	8,114,900	掘削	160 m3
				土砂 片切掘削；	
				掘削	9,300 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	
				土砂等運搬	9,160 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	240 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	160 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
掘削工(ICT)	式	1	8,836,190	掘削(ICT)	160 m3
				土砂 片切掘削；	
				掘削(ICT)	9,300 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
				土砂等運搬	9,160 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	240 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	160 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	112,520	路体(築堤)盛土	20 m3
				2.5m未満；	
路体盛土工(ICT)	式	1	5,308	路体(築堤)盛土(ICT)	20 m3
法面整形工(ICT)	式	1	1,844,881	法面整形(切土部)(ICT)	2,020 m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	50 m2
				法面締固め無し；	

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号美原地区2工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
地盤改良工	式	1	969,600		
安定処理工	式	1	969,600	土質改良(バックホウ混合) 石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg /m3 ;	480 m3
法面工	式	1	7,222,819		
植生工	式	1	180,700	種子散布 肥料無し 500m2以上1000m2未満 ;	650 m2
法面吹付工	式	1	7,042,119	モルタル吹付 高炉 厚8cm ;	861 m2
排水構造物工	式	1	9,128,151		
作業土工	式	1	1,159,831	床掘り 土砂 ; 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式 1 式 1 式 1 式
側溝工	式	1	7,856,100	プレキャストU型側溝 300×300(道路用) ; プレキャストU型側溝 360×360(道路用) ; プレキャストU型側溝 360×360(水路用) ; プレキャストU型側溝 450×450(道路用) ;	381 m 112 m 28 m 39 m
集水桝・マンホール工	式	1	112,220	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×600 法面 作業補正無 ;	2 箇所
舗装工	式	1	3,407,435		
アスファルト舗装工	式	1	3,407,435	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm ;	793 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号美原地区2工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	1,360	m2
構造物撤去工	式	1	2,119,886			
構造物取壊し工	式	1	1,431,284	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m； 仮設用モルタル吹付取壊し 集積積込有 モルタル t=3cm；	13 57 1 1,080 620	m3 m3 式 m2 m2
運搬処理工	式	1	688,602	殻運搬 アスファルト殻(掘削)； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 モルタル殻； 殻処分 アスファルト殻(掘削)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 モルタル殻；	54 57 13 19 54 57 13 19	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
応急処理工	式	1	873,110			
応急処理作業工	式	1	873,110	労務費 機械費	1 1	式 式

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島 3 号美原地区 2 工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				材料費 1 式
仮設工	式	1	853,860	
交通管理工	式	1	853,860	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	43,488,660	
共通仮設費	式	1	6,507,072	
共通仮設費	式	1	1,772,072	
技術管理費	式	1	1,271,072	保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	501,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,735,000	
純工事費	式	1	49,995,732	
現場管理費	式	1	16,183,000	
工事原価	式	1	66,178,732	
一般管理費等	式	1	11,931,268	
工事価格	式	1	78,110,000	