

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島 3 号関外地区 8 工区改良工事
工事地名	鹿児島県出水市境町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	256日間	自	令和 6年11月18日
		至	令和 7年 7月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	鹿児島3号関外地区8工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	108,196,074		
道路土工	式	1	8,913,485		
掘削工	式	1	5,175,320	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	21,800 m3
掘削工 (ICT)	式	1	2,254,320	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	7,200 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	1,483,845	法面整形 (切土部) (ICT) 粘性土、砂及び砂質土、粘性土；	1,650 m2
地盤改良工	式	1	83,535,487		
安定処理工	式	1	83,535,487	土質改良 (パック材混合) 石灰系固化材 粉じん抑制型 (フレコン) 添加量30kg /m3； 積込 (ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し (ルース)；	29,000 m3 29,000 m3 10,990 m3 18,000 m3 20,800 m3
法面工	式	1	10,022,380		
法面吹付工	式	1	10,022,380	モルタル吹付 高炉セメントB 厚8cm；	1,348 m2
排水構造物工	式	1	4,316,602		
作業土工	式	1	146,748	床掘り 土砂； 埋戻し	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	鹿児島 3 号関外地区 8 工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				基面整正	1 式
集水桝・マンホール工	式	1	45,190	現場打ち集水桝 500×500×500 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	1 箇所
排水工	式	1	4,124,664	小段排水 U型側溝 内幅 300mm 内高 300mm； 縦排水 U型側溝 内幅 300mm 内高 300mm； 蓋 (縞鋼板蓋) 跳水防止板 300用 400×600×3.2 溶融亜鉛メッキ ボルト固定(ボルト含む)； 張りコンクリート (小段排水部) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=1 0cm； 張りコンクリート (小段排水部) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5 cm； 張りコンクリート (縦排水部) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5 cm；	82 m 5 m 3 枚 328 m2 98 m2 5 m2
仮設工	式	1	1,408,120		
交通管理工	式	1	1,408,120	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	108,196,074		
共通仮設費	式	1	12,554,265		

積算内訳書

工事名	鹿児島 3 号関外地区 8 工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,757,265	
技術管理費	式	1	708,265	保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,049,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	10,797,000	
純工事費	式	1	120,750,339	
現場管理費	式	1	37,348,000	
工事原価	式	1	158,098,339	
一般管理費等	式	1	25,531,661	
工事価格	式	1	183,630,000	