

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本3号湯出川橋床版工工事
工事地名	熊本県水俣市長崎地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	鋼橋架設工事		
3) 工 期	243日間	自	令和 6年12月 2日
		至	令和 7年 8月 1日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 3 号湯出川橋床版工工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
鋼橋上部		式	1	62, 963, 632		
床版工		式	1	23, 087, 724		
RC床版工		式	1	23, 087, 724	鉄筋 SD345 D13 ；	1. 52 t
					鉄筋 SD345 D16～25 ；	48. 64 t
					コンクリート 24-12-25 (20) (普通) ；	242 m3
					型枠 一般型枠 ；	1 式
橋梁付属物工		式	1	18, 664, 358		
排水装置工		式	1	10, 194, 952	排水桝 FC250 排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下 ；	11 箇所
					排水管 (上部工排水) VP管 φ 40 ；	10 m
					排水管 (上部工排水) VP管 φ 200 ；	90 m
					排水管 (下部工排水) VP管 φ 200 ；	11 m
					送水管 (壁高欄取付部) SGP-PB φ 150 ；	89 m
地覆工		式	1	8, 469, 406	場所打地覆 (上部工) H=900 ；	177 m
					場所打地覆 (下部工A1) H=900 ；	13 m

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 3 号湯出川橋床版工工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				場所打地覆 (下部工A2) H=900 ;	13 m
				足場 安全ネット必要 ;	1 式
路側通信設備工	式	1	16, 160, 550		
配管・配線工	式	1	16, 160, 550	屋外配管 (壁高欄取付部) G54(9条) ;	797 m
				屋外配管 (壁高欄部) VE54 径 54mm ;	785 m
				屋外配管 (壁高欄部) S50 径 50mm ;	32 m
				配管配線附属品 (壁高欄部) 伸縮継手 EX50(埋込式) ;	16 個
				配管配線附属品 (壁高欄部) 異種管継手 AD50 ;	32 個
				配管配線附属品 パイロットワイヤー(リード線) φ4mm(通信用) ;	1, 582 m
鋼橋足場等設置工	式	1	4, 715, 890		
橋梁足場工	式	1	3, 476, 260	架設足場 プレートガーター・ボックスガーター ;	1 式
				架設足場 (夜間) プレートガーター・ボックスガーター ;	1 式
橋梁防護工	式	1	246, 030	板張防護 (夜間)	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 3 号湯出川橋床版工工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
昇降用設備工	式	1	993,600	登り栈橋	1 式
構造物撤去工	式	1	131,530		
構造物取壊し工	式	1	81,120	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10 m3
運搬処理工	式	1	50,410	殻運搬	10 m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	10 m3
仮設工	式	1	203,580		
交通管理工	式	1	203,580	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員 (夜間)	1 式
直接工事費	式	1	62,963,632		
共通仮設費	式	1	12,484,800		
共通仮設費	式	1	739,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	681,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	11,745,000		
純工事費	式	1	75,448,432		
現場管理費	式	1	33,074,000		
工事原価	式	1	108,522,432		

積算内訳書

仮番号

[illegible]