

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本 5 7 号網津地区 4 号函渠 1 期工事
工事地名	熊本県熊本市南区海路口町～熊本県宇土市上網田町

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	268日間	自	令和 6年12月 5日
		至	令和 7年 8月29日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 5 7 号網津地区 4 号函渠 1 期工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	150,454,558		
道路土工		式	1	5,528,729		
掘削工		式	1	1,016,480	掘削	720 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	
路体盛土工		式	1	1,628,630	掘削	2,440 m3
					軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上；	
法面整形工		式	1	506,496	路体(築堤)盛土	1,100 m3
					2.5m以上4.0m未満；	
残土処理工		式	1	2,377,123	路体(築堤)盛土	2,600 m3
					4.0m以上；	
					法面整形(切土部)	20 m2
					現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土；	
地盤改良工		式	1	342,210	法面整形(切土部)	130 m2
					現場制約無 軟岩I；	
					法面整形(盛土部)	820 m2
					法面締固め無 現場制約無；	
置換工		式	1	342,210	積込(ルーズ)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
カルバート工		式	1	137,256,762	軟岩；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
RC-40；					110 m3	

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 5 7 号網津地区 4 号函渠 1 期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	2, 940, 050	床掘り (掘削)	1	式
				軟岩 ;		
				床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				積込 (ルース)	1	式
プレキャストカルバート工	式	1	114, 413, 494	土砂 土量50, 000m3未満 ;		
				土砂等運搬	1	式
				軟岩 ;		
				基礎コンクリート	194	m2
				18-8-40 (高炉) 敷厚20cm ;		
				定規材設置	92	m
				H形鋼 100×100×6×8 ;		
				据付	23	m
				内空 6400×5800 ;		
				上下締め部グラウト注入	184	箇所
				PCグラウト ;		
				縦締め部グラウト注入	132	箇所
				PCグラウト ;		
				上下締め部保護コンクリート	2	m3
				18-8-25 (高炉) ;		
				定着部充填	1	m3
				(縦締め部)		
				無収縮モルタル ;		
				外目地	561	m
				弾性シーリング ;		
				内目地	462	m
				弾性シーリング ;		
				シート防水	549	m
				シート幅300mm ;		
				足場	1	式
				安全ネット必要 ;		

積算内訳書

仮番号

工事名		熊本 5 7 号網津地区 4 号函渠 1 期工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
底版工	式	1	12, 109, 098	コンクリート	113	m3
				40-12-25 (20) (早強) ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				鉄筋	3. 74	t
				SD345 D16～25 ;		
				鉄筋	2. 96	t
				SD345 D29～32 ;		
				鉄筋	7. 13	t
				SD345 D35 ;		
				機械式継手	276	箇所
翼壁工	式	1	7, 794, 120	モルタル充填継手 D32+D32 ;		
				機械式継手	552	箇所
				モルタル充填継手 D35+D35 ;		
				目地板	10	m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ;		
				止水板	10	m
				CF (塩ビ製) 200×5 ;		
				コンクリート	91	m3
				24-12-25 (20) (高炉) ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				鉄筋	0. 99	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	2. 18	t
				SD345 D16～25 ;		
				鉄筋	6. 58	t
				SD345 D29～32 ;		
				接着系アンカー	283	本
				SD345 樹脂アンカー (D13用) ;		
				足場	1	式
				安全ネット必要 ;		
				支保	1	式
				80kN/m2≦f<100kN/m2[250<t≦500cm] ;		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 5 7 号網津地区 4 号函渠 1 期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水構造物工	式	1	117, 024		
地下排水工	式	1	117, 024	地下排水 高密度ポリエチレン管(有孔管) シングル φ 150 ;	46 m
除草工	式	1	234, 420		
道路除草工	式	1	234, 420	除草 肩掛け式 ; 除草 ハンドガイト式 ; 集草 積込運搬 除草処分	1, 000 m2 1, 000 m2 2, 000 m2 2, 000 m2 1. 4 t
応急処理工	式	1	4, 687, 740		
応急処理事業工	式	1	4, 687, 740	労務費 機械費	1 式 1 式
構造物撤去工	式	1	254, 700		
構造物取壊し工	式	1	162, 240	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	20 m3
運搬処理工	式	1	92, 460	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	20 m3 20 m3
仮設工	式	1	2, 032, 973		
工事用道路工	式	1	1, 256, 993	土のう (大型土のう) 耐候性 長期仮設対応(3年)型 ; 土のう (大型土のう移設) 耐候性 長期仮設対応(3年)型 ;	142 袋 75 袋

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本57号網津地区4号函渠1期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	775,980	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	150,454,558	
共通仮設費	式	1	22,220,900	
共通仮設費	式	1	6,212,900	
運搬費	式	1	4,550,100	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	294,800	道路施設基本データ作成費用 1 式 平板載荷試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,368,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,008,000	
純工事費	式	1	172,675,458	
現場管理費	式	1	57,690,000	
工事原価	式	1	230,365,458	
一般管理費等	式	1	35,314,542	
工事価格	式	1	265,680,000	