

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島3号下知識地区3号函渠設置工事
工事地名	鹿児島県出水市下知識町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	334日間	自	令和 7年 3月 3日
		至	令和 8年 1月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号下知識地区3号函渠設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	126,031,615		
地盤改良工	式	1	296,520		
置換工	式	1	296,520	置換	70 m3
				再生クラッシュレン RC-40 ;	
カルバート工	式	1	125,585,295		
作業土工	式	1	537,178	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ;	
プレキャストカルバート工	式	1	114,663,611	基礎材	260 m2
				再生クラッシュレン40〜0 敷厚 0.25m ;	
				基礎コンクリート	260 m2
				18-8-40(高炉) 敷厚20cm ;	
				定規材設置	89 m
				H形鋼 100×100×6×8 ;	
				据付	22.3 m
				内空 10000×6300 ;	
				側壁部連結工	44 箇所
				モルタル充填式鉄筋継手接合 ;	
				縦連結部充填	0.3 m3
				無収縮モルタル ;	
				外目地	625 m
				弾性シーリング ;	
				内目地	559 m
				弾性シーリング ;	
				シート防水	612 m
				シート幅300mm ;	
				足場	1 式
				安全ネット必要 ;	

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 3 号函渠設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
底版工		式	1	9, 379, 825	コンクリート	148 m3
					40-12-25 (20) (早強) ；	
					型枠	1 式
					一般型枠 ；	
					鉄筋	2. 21 t
					SD345 D13 ；	
					鉄筋	4. 65 t
					SD345 D16～25 ；	
					鉄筋	18. 8 t
SD345 D29～32 ；						
目地板	15 m2					
瀝青繊維質目地板t=20 ；						
止水板	17 m					
CF300×7 ；						
ジョイントバー	54 箇所					
継手部 D29 L=1000 ；						
踏掛版受台		式	1	787, 467	コンクリート	5 m3
					24-12-25 (20) (高炉) ；	
					型枠	1 式
					一般型枠 ；	
					鉄筋	0. 16 t
					SD345 D13 ；	
					鉄筋	0. 11 t
					SD345 D16～25 ；	
					鉄筋	0. 04 t
					(アンカー筋)	
					SD345 D22 溶融亜鉛メッキ(HDZT77) ；	
					鉄筋ねじ切り加工費	65 箇所
SD345 D19 加工長L=60mm ；						
接着系アンカー	65 本					
D13用(樹脂カプセル) ；						
支保	1 式					
f≦40kN/m2[t≦120cm] ；						

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 3 号函渠設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
土留壁工	式	1	217, 214	コンクリート 24-12-25 (20) (高炉) ; 型枠 一般型枠 ; 鉄筋 (アンカー筋) SD345 D13 ; 接着系アンカー D13用 (樹脂カプセル) ;	1 m3 1 式 0.1 t 102 本
仮設工	式	1	149, 800		
交通管理工	式	1	149, 800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	126, 031, 615		
共通仮設費	式	1	17, 957, 800		
共通仮設費	式	1	5, 556, 800		
運搬費	式	1	4, 128, 000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	244, 800	平板載荷試験費 50kN以内 ; 道路施設基本データ作成費用	1 箇所 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1, 184, 000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	12, 401, 000		
純工事費	式	1	143, 989, 415		
現場管理費	式	1	44, 147, 000		
工事原価	式	1	188, 136, 415		

積算内訳書

仮番号

[illegible]