

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島3号下知識地区3号函渠設置2期工事
工事地名	鹿児島県出水市下知識町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	334日間	自	令和 7年 3月 3日
		至	令和 8年 1月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 3 号函渠設置 2 期工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	120,342,954			
カルバート工		式	1	120,193,154			
作業土工		式	1	546,612	埋戻し	1	式
					基面整正	1	式
プレキャストカルバート工		式	1	109,563,808	基礎材	250	m2
					再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.25m；		
					基礎コンクリート	248	m2
					18-8-40(高炉) 敷厚20cm；		
					定規材設置	85	m
					H形鋼 100×100×6×8；		
					据付	21.3	m
					内空 10000×6300；		
					側壁部連結工	42	箇所
					モルタル充填式鉄筋継手接合；		
					縦連結部充填	0.3	m3
					無収縮モルタル；		
					外目地	623	m
					弾性シーリング；		
					内目地	557	m
					弾性シーリング；		
					シート防水	623	m
					シート幅300mm；		
					足場	1	式
					安全ネット必要；		
底版工		式	1	9,578,316	コンクリート	155	m3
					40-12-25(20) (早強)；		
					型枠	1	式
					一般型枠；		
					鉄筋	2.32	t
					SD345 D13；		
					鉄筋	4.88	t
					SD345 D16～25；		

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 3 号函渠設置 2 期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋 SD345 D29～32 ;	19.7	t
				目地板 瀝青繊維質目地板t=20 ;	7	m2
				止水板 CF300×7 ;	9	m
				ジョイントバー 継手部 D29 L=1000 ;	27	箇所
土留壁工	式	1	504,418	コンクリート 24-12-25(20)(高炉) ;	5	m3
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				鉄筋 (アンカー筋) SD345 D13 ;	0.21	t
				接着系アンカー D13用(樹脂カプセル) ;	102	本
仮設工	式	1	149,800			
交通管理工	式	1	149,800	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	120,342,954			
共通仮設費	式	1	17,404,800			
共通仮設費	式	1	5,515,800			
運搬費	式	1	4,128,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	244,800	平板載荷試験費 50kN以内 ;	1	箇所
				道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,143,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号下知識地区3号函渠設置2期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	11,889,000	
純工事費	式	1	137,747,754	
現場管理費	式	1	42,329,000	
工事原価	式	1	180,076,754	
一般管理費等	式	1	28,573,246	
工事価格	式	1	208,650,000	