

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島3号下鯖地区3号函渠設置工事
工事地名	鹿児島県出水市下鯖町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	353日間	自	令和 7年 4月1日
		至	令和 8年 3月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号下鯖地区3号函渠設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	144,842,166		
道路土工	式	1	4,257,944		
掘削工	式	1	378,340	掘削	820 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	240 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
路体盛土工	式	1	208,306	路体(築堤)盛土	30 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	5 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土	9 m3
				4.0m以上；	
				積込(ルース)	50 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	50 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
路床盛土工	式	1	468,133	路床盛土	50 m3
				2.5m未満；	
				路床盛土	20 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路床盛土	100 m3
				4.0m以上；	
				積込(ルース)	190 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	190 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工	式	1	296,886	法面整形(切土部)	270 m2
				現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	120 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
防草コンクリート	式	1	2,557,016	張りコンクリート	244 m2
				18-8-25(20)(高炉) t=5cm コンクリート夜間割増無；	

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号下鯖地区3号函渠設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				張りコンクリート 18-8-25(20)(高炉) t=10cm コンクリート夜間割増無 ；	448	m2
残土処理工	式	1	349,263	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
					1	式
地盤改良工	式	1	395,040			
安定処理工	式	1	395,040	土質改良(バック砂混合) 石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg /m3；	240	m3
擁壁工	式	1	5,502,542			
作業土工	式	1	297,300	床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,153,080	小型擁壁 (1号重力式擁壁) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)； 小型擁壁 (2号重力式擁壁) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；	3 9	m3 m3
プレキャスト擁壁工	式	1	4,052,162	プレキャスト擁壁 幅1.2m～1.6m 高さ1.0mを超え2.0m以下 18-8-4 0(高炉)； 嵩上げコンクリート 24-12-25(20)(高炉)；	46 0.6	m m3

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号下鯖地区3号函渠設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
カルバート工	式	1	121,687,642		
作業土工	式	1	2,707,852	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
プレキャストカルバート工	式	1	113,519,526	基礎材	250 m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.3m；	
				基礎コンクリート	250 m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 0.25m；	
				定規材設置	141 m
				H形鋼 100×100×6×8；	
				プレキャストボックス据付	35 m
				内空5700×5400；	
				側壁部連結工	840 箇所
				モルタル充填式鉄筋継手接合；	
				縦連結部充填	0.8 m3
				無収縮モルタル；	
				内目地	678 m
				弾性シーリング；	
				防水テープ	747 m
				幅120mm；	
				足場	1 式
				安全ネット必要；	
底版工	式	1	5,127,801	コンクリート	80 m3
				40-12-25(早強)；	
				型枠	1 式
				一般型枠；	
				鉄筋	0.34 t
				SD345 D13；	

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号下鯖地区3号函渠設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋 SD345 D16～25 ;	1.61	t
				鉄筋 SD345 D29～32 ;	7.62	t
				機械式継手 摩擦圧接式継手 D29用 (コンクリート打継面) ;	840	箇所
				目地板 瀝青繊維質目地板t=20 ;	7	m2
				止水板 CF300×7 ;	11	m
				ジョイントバー 継手部 D29 L=1000 ;	36	箇所
土留壁工	式	1	123,017	コンクリート 24-12-25 (20) (高炉) ;	1	m3
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				鉄筋 SD345 D13 ;	0.04	t
				鉄筋 (アンカー筋) SD345 D13 ;	0.03	t
				接着系アンカー D13用 (φ12.7×100) ;	56	本
土留壁工	式	1	209,446	コンクリート 24-12-25 (20) (高炉) ;	2	m3
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				鉄筋 SD345 D13 ;	0.06	t
				鉄筋 (アンカー筋) SD345 D13 ;	0.05	t
				接着系アンカー D13用 (φ12.7×100) ;	56	本

積算内訳書

仮番号

工事名		鹿児島3号下鯖地区3号函渠設置工事			
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
排水構造物工		式	1	8,600,610	
作業土工		式	1	363,070	床掘り 1 式 土砂； 床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
側溝工		式	1	6,856,300	プレキャストU型側溝 9 m (落蓋側溝) 300×300(縦断用)； プレキャストU型側溝 13 m (落蓋側溝) 300×300(横断用) 鋼製蓋(T-25ボルト固定)付 L=1000； プレキャストU型側溝 153 m (落蓋側溝) 400×400(縦断用)； 側溝蓋 15 枚 (落蓋側溝) 300用(縦断用) 防音蓋 L=500； 側溝蓋 2 枚 (落蓋側溝) 300用(縦断用) 集水蓋 L=500； 側溝蓋 265 枚 (落蓋側溝) 400用(縦断用) 防音蓋 L=500； 側溝蓋 29 枚 (落蓋側溝)

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号下鯖地区3号函渠設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				400用(縦断用)集水蓋 L=500 ; 側溝蓋 (落蓋側溝) 400用(縦断用)鋼製蓋 一般用 L=995 T=25 ;	6 枚
管渠工	式	1	396,600	横断暗渠 600型 T=25 L=2000 ;	5 m
集水桝・マンホール工	式	1	984,640	現場打ち集水桝 (A) 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×600(鋼製蓋) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 (B) 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×600(鋼製蓋) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 (C) 現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×700(鋼製蓋) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 (D) 現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×700(鋼製蓋) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 (E) 現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1000(鋼製蓋) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 (F) 現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1000(鋼製蓋) 法面作業補正無 ; 蓋 (鋼製蓋) 桝穴500×500用 T=25 並目(ボルト固定・受桝(メッキ含む) ;	2 箇所 3 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 5 枚

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号下鯖地区3号函渠設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				蓋 (鋼製蓋) 柵穴600×600用 T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ含む)) ;	2 枚
				蓋 (鋼製蓋) 柵穴800×800用 T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ含む)) ;	2 枚
舗装工	式	1	3,034,375		
アスファルト舗装工	式	1	2,499,417	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	865 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	865 m2
アスファルト舗装工	式	1	182,038	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	63 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	63 m2
アスファルト舗装工	式	1	179,550	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	60 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;	60 m2
アスファルト舗装工	式	1	173,370	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	60 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	60 m2
区画線工	式	1	112,464		
区画線工	式	1	112,464	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	330 m
道路付属施設工	式	1	239,988		

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号下鯖地区3号函渠設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
境界工	式	1	79,288	境界杭 120×120×900 根巻き基礎無し；	8 本
道路付属物工	式	1	160,700	道路反射鏡 鏡体メタクリル φ600 2面用 支柱φ76.3×3.2×400 0mm；	1 基
構造物撤去工	式	1	142,701		
構造物取壊し工	式	1	67,157	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	1 式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	280 m2
運搬処理工	式	1	75,544	殻運搬 アスファルト殻(掘削)；	14 m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削)；	14 m3
応急処理工	式	1	659,140		
応急処理作業工	式	1	659,140	労務費	1 式
				機械費	1 式
				材料費	1 式
仮設工	式	1	209,720		
交通管理工	式	1	209,720	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	144,842,166		
共通仮設費	式	1	17,316,800		
共通仮設費	式	1	3,267,800		
運搬費	式	1	1,520,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	430,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
				平板載荷試験費	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島 3 号下鯖地区 3 号函渠設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 317, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14, 049, 000	
純工事費	式	1	162, 158, 966	
現場管理費	式	1	49, 409, 000	
工事原価	式	1	211, 567, 966	
一般管理費等	式	1	32, 832, 034	
工事価格	式	1	244, 400, 000	